Paigalduse kinnisel meetodil
PE 160 1250N kaitsetorus
L=46m
Paigaldussügavus min 1,2m

Lõigus CD
Paigalduse De160 1250N kaitsetorus
L=73m
Paigaldussügavus 1m

Lõigus BC
Paigalduse kinnisel meetodil
PE 160 1250N kaitsetorus
L=130m
Paigaldussügavus min 1,2m

Projekteeritud 6V kaabellian
AHXAMK-W 3x120+35
AJ Jõhvi nr 21-AJ15608
KPL228108
L=4+62+4

Lõigus AB
PVC 160 750N kaitsetorus
L=139m
Paigaldussügavus 1m

ÕL M17 kulgev kaabel
vnia foost välja

25301 070 0016
Narva mnt 145a

25101 001 0330
Narva mnt 145b

25301 010 0055
Narva maantee 118

A
B
C
D

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Ekejtrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 464516.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 0,7 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 2W2 2W2 — Projekteeritud 10 kV kaablitrass 750N kaitsetorus
- 1W2 1W2 — esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud kaablikaitsetoru 1250N
- Olemasolev mp kaabel
- Olemasolev kp kaabel
- Olemasolev mp õhuliin
- Olemasolev kp õhuliin
- S — Olemasolev sidetrass
- O — Olemasolev drenaazitrass
- K — Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass
- V — Olemasolev veetrass
- Katastriüksuse piir
- Haljasfuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Puurimise lähtekaevik

Tellija: Enefit Connect OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2 , Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 12.02.2024
		MTR: TELO02388	Töö nr: 24-11
		Reg nr: 12688881	Joon nr: 001
		Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: M1:500 A1
		e-mail: jaanus@stromtec.ee	
Töö nimetus: Narva mnt 147 kinnistu liitumine elektrivõrguga Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Virumaa. LC0694 Tööprojekt		Projekteerija: Jaanus Kaldoja	
Joonise nimetus: Asendiplaan			