50402: 001: 0214
Metsaveere

N

M3

M2

M1

F2 AMKA 3x70+95
196m

F1 AMKA 3x50+70
mastidele 6–9

F1 AMKA 3x70+95

mastidele 11–38

Kaitsetorud survetugevusega 1250N d=160mm 2x40m
Väljapool ristmevälja kaevises 1,5 m sügavusele

Kaitsetorud survetugevusega 1250N d=160mm
paigaldada teetammis suundpuurimisega
lähtudes ristmevälja joonisest nr.1

20.65km

20.57km

50402: 001: 0013
28 Rapla–Märjamaa tee

50402: 001: 0114
Kirsi

50402: 001: 0115
Õuna

50402: 001: 0181
Märjamaa metskond 23

TRA poolt projekteeritud kergliiklustee

Kaitsetoru survetugevusega 450N d=110 8m

AJ12153

AHXAMK-W 3x50+35Cu 24kV
KPL220034

W2

2W1

F1 AXPK 4G240 MPL367473 94/113m
F2 AXPK 4G240 MPL367474 94/113m

Kaitsetorud survetugevusega
750N d=160 2x56m

Kaitsetorud survetugevusega
750N d=160

Kaitsetorud survetugevusega
1250N d=160

X = 6532300
Y = 527500

50402: 001: 0013
28 Rapla–Märjamaa tee
20,63km

KRUUSKATE TAASTAMINE

Purustatud kruus	h= 10 cm
Killustikust alus fr. 32/63 (E^3 170 MPa)	h= 20 cm
Täide peenliivast k^3 0,5 m/ööp	h vastavalt
Kt^3 0,98 (sügavamal kui 0,7 katte pinnast Kt ^{3}0,96)	vajadusele
Liivalus Kt ≥0,98	h= 10 cm
Olemasolev pinnas Kt≥0,94	

Märkelint

Ristmevälja joonis nr.1

Projekt:	**Märjamaa-Ringuta KP investeering** **Märjamaa vald Rapla maakond**		Tellija	Elektrilevi OÜ		
Joonis:	**Elektrivälisvõrkude asendiplaan**		Joonise nr.	**IP4438-1**	Formaat	**A-3**
CONNECTO AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	Kuno Pärn +3725248337 27.01.2024				
	Kontrollis	Lembit Saamel +37255625865	Mõõtkava	M 1:500	Leht	Lehti
	LÜ 4438	LÜ nr. 27400 korrigeeritud 13.12.2023	Staadium	Tööprojekt	7	14