


1. Kõik mahtude loendis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti.
2. Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesolava projekti joonistel ja selgitustes.
3. * - kõrgus sõltub valitud pumba margist.
4. Pumpla sisendtorule tuleb ette näha sulgarmatuur.
5. Reoveepumpla tööjoonised tuleb täiendavalt kooskõlastada vee-ettevõtjaga enne toode tellimist.
6. Pumpla materjalide kohta täiendav selgitus on toodud seletuskirjas ptk.4.5.

		Töö nr <div>24-155-1</div>		Joonise nr <div>VK-7-02</div>	
Registrikood: 12543527 MTR nr: EEP002895		http://www.hekaprojekt.ee/ kadi@hekaprojekt.ee Tel: +372 51 24 123		Projekti nimetus <div>Maia kinnistu detailplaneeringu alale veevarustuse ja kanalisatsiooni rajamine</div>	
Tellija: <div>Werderi Mõis OÜ</div>		Objekti asukoht: <div>Virtsu alevik, Lääneranna vald Pärnu maakond</div>		Staadium <div>Põhiprojekt</div>	
Kontrollis: <div>Kadi Rajala-Pihl</div>					
Projekteeris: <div>Kadi Rajala-Pihl</div>		Joonise nimetus <div>Reoveepumpla RVP skeem</div>		Mõõtkava	
Koostatud / trükitud: <div>25.06.2025</div> <div>22.08.2025</div>					