Ettevaatust! Ristumine tehnovõrkudega!
NB! Tuvastada olemasolevate tehnovõrkude sügavus ja asukoht ehitustööde käigus koos trassivaldajaga.

Taastada olemasolevad MP ühendused.
Vaata elektriskeem joonis 002.

Projekteeritud AJ15678

Demonteerida olemasolev mastalajaam Põhjakodu koos masti ja tõmmitsaga.
Demonteeritud trafo tõsta uude planeeritud alajaama AJ15678.

Alates AJ Metsaankru kuni planeeritud AJ15678 paigaldada KP maakaabel 3x240+35
L=366 / 376 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus lahtisel meetodil lõigus B kuni AJ15678 kaablikaitsetorus D160, 750N, 1m sügavusele (L=28m),
kinnisel meetodil 11245 Kiisa-Kohila tee 0,29-0,55 km lõigus B-C D160,
1250N (L=239m), vaata ristmevälja joonist 003/3!

Ettevaatust! Ristumine tehnovõrkudega!
NB! Tuvastada olemasolevate tehnovõrkude sügavus ja asukoht ehitustööde käigus koos trassivaldajaga.

Ettevaatust! Tänavavalgustusmast.
Paigaldus 2.5m sügavusele.

Alates planeeritud AJ15678 paigaldada KP maakaabel (KPL228337) 3x240+35 kuni olemasoleva KP kaablini 0250.
L=520 / 535 m (trass/tegelik kulu).
Paralleelselt paigaldada MP kaabel alates AJ15678 kuni planeeritud JK67828 (MPL423154) AXPK4G240.
L=467 / 475 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus lõigus D-E D160, 750N, 0.7m sügavusele,
kinnisel meetodil 11245 Kiisa-Kohila tee 0,55 km lõigus C-D D160,
1250N (L=17m), vaata ristmevälja joonist 003/5!

Ettevaatust! Ristumine tehnovõrkudega!
NB! Tuvastada olemasolevate tehnovõrkude sügavus ja asukoht ehitustööde käigus koos trassivaldajaga.

Ettevaatust! Tänavavalgustusmast.
Paigaldus 2.5m sügavusele.

Vaata risttevälja joonis 003/5

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 20.09.2024 Töö nr: RP/24/014/1
Töö nimetus: Kohila-Nõela võrgupiirkonna parandamine kohila alev, kohila vald, Raplamaa IP7157		E-mail: liis.tammekand@enersense.com	Joon nr: 001/5(7) Mõõtkava:1:500(A1)
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi	