

HINDAMISKRITEERIUMID JA HINNATAVAD NÄITAJAD

Viitenumber: 309492

Hankija: Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459)

Hange: Ahtama, Luiste, Rõue ja Kasari jõgede kudealade parendamistööd

Pakkumuse maksumust hinnatakse - Ilma maksudeta

Kriteeriumi kaalumise meetod - Osakaaludega

Elektroonilist oksjoni kasutatakse: ei

Jrk nr	Nimetus	Kirjeldus	Tüüp / hindamismeetod	Osakaal	Kogus	Ühik	Pakkuja täidetav
1	Pakkumuse kogumaksumus	Hinnapakumuse vormi täitmisel saadud pakkumuse kogumaksumus ilma käibemaksuta (lahter G39).	Maksumus - vähim on parim	100			
	Ahtama jõgi						
	- Eeltööd, Töökohtade väljamärgimine, piiritähiste markeerimine, töökohtadest nõlvale kasvanud 2-5 m kõrguse võsa eemaldamine, üksikpuude raie				1	töö	jah
	- Ajutiste ülepääsude rajamine ja hilisem likvideerimine				5	tk	jah
	- Ahtama jõe voolusäangi mitmekesistamine tüvede ja kividega (153 kivi ja 51 jänepalki) Koos materjalide hankimise ja transpordiga				17	tk	jah
	- Ahtama jõe voolusäangi Ø 30-50 cm kivide lisamine keskmiselt 1 tk/jm. Lõikude kogupikkus 480 m				480	tk	jah
	- Ajutise settepüüdu ehitamine ja selle hilisem likvideerimine KP-12 allavoolu (PK:3+40)				1	tk	jah
					13	tk	jah

- Kudepaljandite rajamiseks jõelõikude süvendamine 0,3 m võrra (sh. KP-12; KP-16 - KP-19 süvistamine paepinnasesse) koos välja kaevatud materjali laiali planeerimise või äraveoga				
- Kudepaljandite ehitamine (koos kivide 434 tk ja kruusa/veerise 106 m3 hankimise ja transpordiga)		14	tk	jah
- Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (digitaalne)		1	töö	jah
Luiste jõgi				
- Tööalade väljamärgimine, ehitustöödele ette jäävate puude raie koos raiutud puidu koondamisega 300 m kaugusele		1	töö	jah
- Settepüüduri ehitamine ja peale tööde lõpetamist likvideerimine (PK:0+44 ... PK:0+69)		1	tk	jah
- Kudepaljandite ehitamine	Kudepaljandite ehitamine (jõelõikude süvendamine 0,3 m võrra, välja kaevatud materjali vedu ~300 m kaugusele koos selle planeerimisega, kudepaljandite ehitamine koos kruusa/veerise hankimise ja transpordiga 9 m3)	3	tk	jah
- Luiste jõele kudepaljandite ehitamiseks ja voolusängi mitmekesistamiseks d = 30 ... 50 kivide paigutamine vette (koos materjali hankimise ja transpordiga)		100	tk	jah
- Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (digitaalne)		1	tk	jah
Rõue jõgi				
		1	töö	jah

- Töökohtade väljamärkimine looduses, I Jõelõigult tööde tegemist segavate puude raiumine, järkamine ette antud puidusortimentideks, raidmete utiliseerimine, puidu koondamine ette antud asukohta				
- Kivide (d = 40...60 cm 35 kivi) paigaldamine jõesängi 35 m pikkusele I Lõigule (koos materjali hankimise ja transpordiga)		35	tk	jah
- Puhveralade markeerimine immutatud postidega L=1500 mm. Postid rammitakse püsikindlalt pinnasesse ala alguses ja lõpus ning ala piirile 10 m vahedega		33	tk	jah
- Puhveraladele kogupikkusega 270 meetrit 6 jõelõigule puutaimede istutamiseks maapinna ettevalmistamine, puu- ja põõsaistikute istutamine (koos puude ja põõsaste maksumuse ja transpordiga)		545	tk	jah
- Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (digitaalne)		1	töö	jah
Kasari jõe alamjooks				
- Eeltööd, puit- ja võsataimestiku eemaldamine (ekskavaatoritööd)		1	töö	jah
- Kivide (Ø80...120) paigaldamine sängi (koos materjali hankimise ja transpordiga)		103	tk	jah
- Kivide (Ø60...80) paigaldamine sängi (koos materjali hankimise ja transpordiga)		39	tk	jah
- Liikumisteede tasandamine ja tööala korrastamine		1	töö	jah
		1	töö	jah

- Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (digitaalne)				
Kokku:		100		

Hindamismetoodika kirjeldus

1. Pakkumuse kogumaksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus") / "suurim väärtus" * "osakaal".