N

X = 6453650

Y = 643800

52801:012:0612
Pihlike

52801:012:0234
Liiva

Projekteeritud m/p kaabel
AXPK 4G240, MPL423158, L=5+551+9m,
AJ Ude-M40, kaitsetorus De110 750/1250N

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, **kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda**

Kaabel ühendada õhuliiniga mastil nr 40
Mastile rajada kordusmaandus
Mastile paigaldada 2 mastilülitit kummagis suunas
Vt üldelektriskeem 005

Olemasolev õhuliin asendada õhukaabliga EX 4x95 vahemikus M40-M44, L=222m
Vt plaan 004

X = 6

643750

M40

Taastada kruuskattega sõidutee piki tee äärt ca 10m2

52801:012:0380
Rinne

52801:012:0503
Uue-Kuuse

52801:012:0359
Vääni

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

1W1 1W1 1W1 Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

Katastriüksuse piir

Projekteeritud maanduskontuur

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Ringtee 63A Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713 Reg nr: 11445550 Telefon: 5676 1280 e-mail: ivo@ovipro.ee	Kuupäev: 12.04.2024 Töö nr: E24-1 Joonise nr: 003 Mõõtkava: M1:500/A3
Töö nimetus:	F2:Ude:(Elva) õhuliini nõuetekohaseks viimine. Illi küla, Elva vald, Tartu maakond. IP6946	Projekteerija: Ivo Rohula 56761280	
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollija: Siim Holtsmann	