Vaade 20

Asendada traavers.

23401:001:0328
Järveääre

79

89

M200

M201

Olemasolev r/b jalandil puitpost asendada puidust mastiga.
Mast 1xkl 3, kreo im h=11 m.

106

M202

23401:001:0328
Järveääre

Olemasolev tõmmitsaga raudbetoon post asendada puidust toega mastiga. Mast 1xkl 5, tan im h=11 m.
Tugi 1xkl 5 tan. im, h=12 m, a=0,3 m, b=5,0 m.

23401:006:0133
Sepa

Õhuliin 15166 Eistvere tee maas
ja kaitsevöönd/s 0,63 km

Vt RV-3 joonisel
IP6707-E2-4 leht 3

61

M203

Olemasolev toega raudbetoon post asendada puidust toega mastiga. Mast 1xkl 5, tan im h=11 m.
Tugi 1xkl 5 tan. im, h=12 m, a=0,3 m, b=5,0 m.

23401:006:0030
15166 Eistvere tee

84

AJ15075
160 kVA, olemasolev
Asendada traavers.

M204

160

23401:006:0029
Jõeääre

23401:006:0066
Seenevalija

Vaade 21

Asendada traavers.
Maamaadla mast

13 Eistvere LP
Olemasolev

Asendada traavers.

Asendada traavers.

68

86

9

69

77

86

M205

M206

M207

M208

M209

Olemasolev 2 toega raudbetoon post asendada puidust toega mastiga. Mast 1xkl 5, tan im h=11 m.
Tugi 1xkl 5 tan. im, h=12 m, a=0,3 m, b=5,0 m.

Utiliseerida 2 r/b posti

23401:006:0062
Staare

23401:006:0029
Jõeääre

Tingmärke

- Projekteeritud portaalmast (2 mastiline)
- Projekteeritud mast
- Projekteeritud masti tugi
- **Rekonstrueeritav KP õhuliin** raudbetoon postidel
- Projekteeritud masti maandus
- Olemasolev õhuliin
- Kinnistu piir

Projekt	**Imavere-1513 fiidri rekonstrueerimine II etapp Türi ja Järva vald Järva maakond**				Tellija	**Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 **EL10665798-0001**	Joonis	**Asendiplaani vaated 20 ja 21**			Joonise nr	**IP6707-E2-1**	
Projekteeris	**Kaupo Maaten**		04.2024	5127053	Mõõtkava	M 1:1000	
Kontrollis	**Aap Erik**			5309 0199	Staadium	Tööprojekt	
Projektijuht					Keel	Leht	Lehti
					EST	12	21