

Töö nr 23031K3: Põhja tänava kinnistute detailplaneeringu ala tänavavalgustus ja sidevarustus
Kõide III - Sidevarustuse liitumine ELA SA võrguga

Stadium:
Tööprojekt

Aadress: Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, 11129 Kehra tee, Tselluloosi tn 7,
Roopa tänav, Roopa tn 1a, Põhja tn 2a // 2c // Kehra raudteejaam, Põhja tn 2b,
Põhja tänav, Mulla tn 1a

Kuupäev:
08.07.2024

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON JA TÖÖDE MAHUD

Tabel 1. Materjalide spetsifikatsioon

| Pos nr. | Nimetus | Tüüp | Ühik | Kogus | Märkused |
|---------|------------------------|---------------------|----------------|-------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Sidekaev | KKS-2 | kmp | 3 | plastikust |
| 2. | Multitoru | 4x14/10+Cu 6 mm | m | 390 | |
| 3. | Kaablikaitsetoru | D=110 mm | m | 200 | |
| 4. | Puurimistoru PEHD | 1250 N; D=110 mm | m | 190 | |
| 5. | Sidekaabli hoiatuslint | | m | 200 | |
| 6. | Liiv | | m ³ | 20 | Toru ümber |
| 7. | Kruus või killustik | | m ³ | 3 | Sidekaevu alla |

Tabel 2. Tööde mahud

| Pos nr. | Kirjeldus | Ühik | Maht | Märkused |
|---------|---|------|------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ettevalmistustööd (ehitusplatsi piirdestamine, ette valmistamine, ohutusplakatite paigaldamine, vajal. väljalülituste tellimine ja võrguühenduste taastamine) | obj | 1 | |
| 2. | Mahamärkimine | obj | 1 | |
| 3. | Sidekaevu paigaldamine | kmp | 3 | |
| 4. | Kaabltrassi kaevamine | m | 200 | |
| 5. | Kaitsetoru paigaldus avatud kaevikusse | m | 200 | |
| 6. | Kinnisel meetodil kaitsetoru paigaldus | m | 190 | |
| 7. | Multitorude paigaldus torusse | m | 390 | |
| 8. | Kinnisel meetodil puurimise kaevikute tegemine | kmp | 4 | |
| 9. | Haljastuse taastamine | kmp | 1 | |
| 10. | Täitedokumentatsioon | kmp | 1 | |

| | | |
|------------------------|---|-------------------------|
| Töö nr 23031K3: | Põhja tänava kinnistute detailplaneeringu ala tänavavalgustus ja sidevarustus Kõide III - Sidevarustuse liitumine ELA SA võrguga | Staadium: Tööprojekt |
| Aadress: | Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, 11129 Kehra tee, Tselluloosi tn 7, Roopa tänav, Roopa tn 1a, Põhja tn 2a // 2c // Kehra raudteejaam, Põhja tn 2b, Põhja tänav, Mulla tn 1a | Kuupäev: 08.07.2024 |

MÄRKUSED

- 1) Muud vajalikud seadmed ja materjalid arvestab töövõtja.
- 2) Kõik tellitavad seadmed ja materjalid kooskõlastada eelnevalt Tellija esindajaga.
- 3) Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõiki vajalikke materjale, sh ka materjale, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde nõuetekohaseks teostamiseks ning süsteemi(de) normaalseks ja pikaajaliseks tööks ning funktsioneerimiseks pärast väljaehitustöid.