Märkused:

1. Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise sulgemiaegse liiklusskeemiga, tuleb kinnikatta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektil täiendavaid liiklusmärke.
4. Ajutised liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu sulgemise vältel ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
7. Ajutise liikluskorralduse skeemkooskõlastada tee haldajaga.
8. Ajutisest liikluskorraldusest teavitada isikuid, keda sulgemine vahetult puudutab, eelkõigesuletaval alal elavad elanikud ja seal asuvadettevõtted ja asutused.

Lisa märkused:

1. AKÖL: 52 autot ööpäevas
   Sõiduautod ja pakiautod (%) 97
   Veoautod ja autobussid (%) 3
2. Antud asulavälisel lõigul kehtib statsionaarne kiirusepiirang 90 km/h.

LEPPEMÄRGID

30 351 Ajutine liiklusmärk

Ajutise liiklusmärgi post

Metsapäeva toimumiskoht

Parklaala

WAYMARK
Kadaka tee 44a, 12915, Tallinn,
Telefon: +372 5285 852
E-post: Info@waymark.ee

Koostas:	Veronika Lehmus
Kontrollis:	Indrek Vähi
Tellija:	Riigimetsa Majandamise Keskus Kaidi Jõesalu tel: +372 5304 3504

Projekti nimetus:
METSAISTUTUSPÄEV

Objekti asukoht:
T20157 LOKUTA-JÕEKÜLA TEE KM 9,2 - 9,9,
JÕEKÜLA, TÜRI VALD, JÄRVA MAAKOND

Joonis:
AJUTISE LIIKLUSKORRALDUSSKEEM

Kuupäev 15.05.2024

Töö nr: 24_059

Joonis nr: [nr-leht] VL24059_1-1

Mõõtkava:

Aluskaart: Maa-amet 2023