

Nimetus: Taebala aleviku vee- ja kanalisatsiooni süsteemide laiendamine  
 Eha, Koidu, Piiri, Staadioni, Uue, Raudtee, Kase, Metsa ja Soo tänavatele, Hämariku tee ning Tallinna maanteele  
 Aadress: Taebala alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond  
 Töö number: 100/22  
 Tellija: AS Haapsalu Veevärk  
 Versioon: v08

Stadium: Põhiprojekt  
 Reg. kood: 10175723  
 Kuupäev: 23.07.2025

## Põhimaterjalide tabel

I etapp

Jrk	Tööde nimetus	Ühik	Kogus	Märkus
<b>1</b>	<b>Hämariku tee</b>			
1.1	<b>Veevarustus</b>			
1.1.1	Veevarustuse toru PE De110 x 6,6 mm PE100 PN16 SDR11	m	380	
1.1.2	Veevarustuse toru PE De32 x 3,0 mm PE100 PN16 SDR11	m	21	
1.1.3	Maakraan malmist DN25 ja De32 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	7	
1.1.4	Kummikiilsiber malmist DN100 ja De110 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	4	
1.1.5	Tuletõrjehüdrant DN100 maapealne	kompl	1	
1.1.6	Muu veesõlme ehitamiseks vajalikud liitmikud (vt. sõlmede skeemid)	kompl	1	
1.2	<b>Kanalisatsioon</b>			
1.2.1	Reoveekanalisatsioonitoru De160 x 4,0 mm PVC NAL SN8	m	3	
1.2.2	Survekanalisatsiooni toru PE De90 x 5,4 mm PE100 PN10 SDR17	m	437	
1.2.3	Survekanalisatsiooni toru PE De63 x 5,8 mm PE100 PN16 SDR11	m	19	
1.2.4	Maakraan malmist DN50 ja De63 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	8	
1.2.5	Plast kanalisatsiooni voolurahustuskaev de800/600 (malmluuk 40 t)	kompl	1	
1.3	<b>Taastamine</b>			
1.3.1	Kruusatee taastamine	m <sup>2</sup>	180	
1.3.2	Haljasala taastamine	m <sup>2</sup>	125	
<b>2</b>	<b>Koidu tänav</b>			
2.1	<b>Veevarustus</b>			

Nimetus: Taebla aleviku vee- ja kanalisatsiooni süsteemide laiendamine  
 Eha, Koidu, Piiri, Staadioni, Uue, Raudtee, Kase, Metsa ja Soo tänavatele, Hämariku teele ning Tallinna maanteele  
 Aadress: Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond  
 Töö number: 100/22  
 Tellija: AS Haapsalu Veevärk  
 Versioon: v08

Stadium: Põhiprojekt  
 Reg. kood: 10175723  
 Kuupäev: 23.07.2025

2.1.1	Veevarustuse toru PE De63 x 5,8 mm PE100 PN16 SDR11	m	89	
2.1.2	Veevarustuse toru PE De50 x 4,6 mm PE100 PN16 SDR11	m	49	
2.1.3	Veevarustuse toru PE De40 x 3,7 mm PE100 PN16 SDR11	m	52	
2.1.4	Veevarustuse toru PE De32 x 3,0 mm PE100 PN16 SDR11	m	43	
2.1.5	Maakraan malmist DN25 ja De32 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	9	
2.1.6	Maakraan malmist DN50 ja De63 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	1	
2.1.7	Vee läbipesukaev DN1000	kompl	1	
2.1.8	Muu veesõlme ehitamiseks vajalikud liitmikud (vt. sõlmede skeemid)	kompl	1	
2.2	<b>Kanalisatsioon</b>			
2.2.1	Reoveekanalisatsioonitoru De160 x 4,0 mm PVC NAL SN8	m	232	
2.2.2	Plast kanalisatsiooni kontrollkolmik de200/160 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 160 mm)	kompl	9	
2.2.3	Plast kanalisatsiooni valmiskaev de400/315 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 315 mm)	kompl	6	
2.2.4	Plast kanalisatsiooni valmiskaev de630/500 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 500 mm)	kompl	2	
2.2.5	Kiilsiber DN150 + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	1	
2.2.6	Reoveepumpla PE De1600 mm + 2 pumpa + automaatika	kompl	1	
2.3	<b>Taastamine</b>			
2.3.1	Asfaldi taastamine	m <sup>2</sup>	780	
2.3.2	Haljasala taastamine	m <sup>2</sup>	325	
3	<b>Eha tänav</b>			
3.1	<b>Veevarustus</b>			
3.1.1	Veevarustuse toru PE De110 x 6,6 mm PE100 PN16 SDR11	m	352	
3.1.2	Veevarustuse toru PE De32 x 3,0 mm PE100 PN16 SDR11	m	19	
3.1.3	Hüls veetorule De200 mm	m	42	
3.1.4	Maakraan malmist DN25 ja De32 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	5	

Nimetus: Taebala aleviku vee- ja kanalisatsiooni süsteemide laiendamine  
 Eha, Koidu, Piiri, Staadioni, Uue, Raudtee, Kase, Metsa ja Soo tänavatele, Hämariku tee ning Tallinna maanteele  
 Address: Taebala alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond  
 Töö number: 100/22  
 Tellija: AS Haapsalu Veevärk  
 Versioon: v08

Stadium: Põhiprojekt  
 Reg. kood: 10175723  
 Kuupäev: 23.07.2025

3.1.5	Kummikiilsiiber malmist DN100 ja De110 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	4	
3.1.6	Tuletõrjehüdrant DN100 maapealne	kompl	2	
3.1.7	Muu veesõlme ehitamiseks vajalikud liitmikud (vt. sõlmede skeemid)	kompl	1	
3.2	<b>Kanalisatsioon</b>			
3.2.1	Reoveekanalisatsioonitoru De160 x 4,0 mm PVC NAL SN8	m	327	
3.2.2	Plast kanalisatsiooni kontrollkolmik de200/160 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 160 mm)	tk	2	
3.2.3	Plast kanalisatsiooni valmiskaev de400/315 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 315 mm)	tk	7	
3.2.4	Plast kanalisatsiooni valmiskaev de630/500 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 500 mm)	tk	3	
3.2.5	Kiilsiiber DN150 + spindlipikendus + kape 40 t	tk	1	
3.3	<b>Taastamine</b>			
3.3.1	Asfaldi taastamine	m <sup>2</sup>	220	
3.3.2	Kruusatee taastamine	m <sup>2</sup>	370	
3.3.3	Haljasala taastamine	m <sup>2</sup>	840	
4	<b>Uus tn</b>			
4.1	<b>Veevarustus</b>			
4.1.1	Veevarustuse toru PE De110 x 6,6 mm PE100 PN16 SDR11	m	895	
4.1.2	Veevarustuse toru PE De32 x 3,0 mm PE100 PN16 SDR11	m	173	
4.1.3	Maakraan malmist DN25 ja De32 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	25	
4.1.4	Kummikiilsiiber malmist DN100 ja De110 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	8	
4.1.5	Tuletõrjehüdrant DN100 maapealne	kompl	2	
4.2	<b>Kanalisatsioon</b>			
4.2.1	Reoveekanalisatsioonitoru De160 x 4,0 mm PVC NAL SN8	m	438	
4.2.2	Survekanalisatsiooni toru PE De110 x 6,6 mm PE100 PN10 SDR17	m	693	

Nimetus: Taebla aleviku vee- ja kanalisatsiooni süsteemide laiendamine  
 Eha, Koidu, Piiri, Staadioni, Uue, Raudtee, Kase, Metsa ja Soo tänavatele, Hämariku tee ning Tallinna maanteele  
 Aadress: Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond  
 Töö number: 100/22  
 Tellija: AS Haapsalu Veevärk  
 Versioon: v08

Stadium: Põhiprojekt  
 Reg. kood: 10175723  
 Kuupäev: 23.07.2025

4.2.3	Survekanalisatsiooni toru PE De63 x 5,8 mm PE100 PN16 SDR11	m	91	
4.2.4	Plast kanalisatsiooni kontrollkolmik de200/160 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 160 mm)	kompl	18	
4.2.5	Plast kanalisatsiooni valmiskaev de400/315 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 315 mm)	kompl	11	
4.2.6	Plast kanalisatsiooni valmiskaev de630/500 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 500 mm)	kompl	4	
4.2.7	Maakraan malmist DN50 ja De63 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	5	
4.2.8	Plast kanalisatsiooni voolurahustuskaev de560/500 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 500 mm)	kompl	1	
4.3	<b>Taastamine</b>			
4.3.1	Asfaldi taastamine	m <sup>2</sup>	1 790	
4.3.2	Kruusatee taastamine	m <sup>2</sup>	140	
4.3.3	Haljasala taastamine	m <sup>2</sup>	970	
5	<b>Piiri tn</b>			
5.1	<b>Veevarustus</b>			
5.1.1	Veevarustuse toru PE De63 x 5,8 mm PE100 PN16 SDR11	m	211	
5.1.2	Veevarustuse toru PE De50 x 4,6 mm PE100 PN16 SDR11	m	35	
5.1.3	Veevarustuse toru PE De40 x 3,7 mm PE100 PN16 SDR11	m	90	
5.1.4	Veevarustuse toru PE De32 x 3,0 mm PE100 PN16 SDR11	m	29	
5.1.5	Maakraan malmist DN25 ja De32 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	8	
5.1.6	Maakraan malmist DN32 ja De40 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	1	
5.1.7	Maakraan malmist DN50 ja De63 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	3	
5.2	<b>Kanalisatsioon</b>			
5.2.1	Reoveekanalisatsioonitoru De160 x 4,0 mm PVC NAL SN8	m	317	
5.2.2	Survekanalisatsiooni toru PE De110 x 6,6 mm PE100 PN10 SDR17	m	10	
5.2.3	Plast kanalisatsiooni kontrollkolmik de200/160 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 160 mm)	kompl	9	
5.2.4	Plast kanalisatsiooni valmiskaev de400/315 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 315 mm)	kompl	7	

Nimetus: Taebala aleviku vee- ja kanalisatsiooni süsteemide laiendamine  
 Eha, Koidu, Piiri, Staadioni, Uue, Raudtee, Kase, Metsa ja Soo tänavatele, Hämariku tee ning Tallinna maanteele  
 Aadress: Taebala alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond  
 Töö number: 100/22  
 Tellija: AS Haapsalu Veevärk  
 Versioon: v08

Stadium: Põhiprojekt  
 Reg. kood: 10175723  
 Kuupäev: 23.07.2025

5.2.5	Plast kanalisatsiooni valmiskaev de630/500 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 500 mm)	kompl	3	
5.2.6	Kiilsiiber DN150 + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	1	
5.2.7	Reoveepumpla PE De1600 mm + 2 pumpa + automaatika	kompl	1	
5.3	<b>Taastamine</b>			
5.3.1	Asfaldi taastamine	m <sup>2</sup>	1 125	
5.3.2	Kruusatee taastamine	m <sup>2</sup>	60	
5.3.3	Haljasala taastamine	m <sup>2</sup>	640	
5.3.4	Kivide taastamine	m <sup>2</sup>	7	
6	<b>Staadioni tn</b>			
6.1	<b>Veevarustus</b>			
6.1.1	Veevarustuse toru PE De110 x 6,6 mm PE100 PN16 SDR11	m	5	
6.1.2	Veevarustuse toru PE De63 x 5,8 mm PE100 PN16 SDR11	m	95	
6.1.3	Veevarustuse toru PE De32 x 3,0 mm PE100 PN16 SDR11	m	6	
6.1.4	Maakraan malmist DN25 ja De32 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	1	
6.1.5	Maakraan malmist DN50 ja De63 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	2	
6.1.6	Kummikiilsiiber malmist DN100 ja De110 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	2	
6.1.7	Tuletõrjehüdrant DN100 maapealne	kompl	1	
6.2	<b>Kanalisatsioon</b>			
6.2.1	Reoveekanalisatsioonitoru De160 x 4,0 mm PVC NAL SN8	m	109	
6.2.2	Survekanalisatsiooni toru PE De110 x 6,6 mm PE100 PN10 SDR17	m	94	
6.2.3	Plast kanalisatsiooni kontrollkolmik de200/160 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 160 mm)	kompl	1	
6.2.4	Plast kanalisatsiooni valmiskaev de400/315 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 315 mm)	kompl	2	
6.2.5	Plast kanalisatsiooni volurahustuskaev de560/500 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 500 mm)	kompl	1	
6.3	<b>Taastamine</b>			

Nimetus: Taebla aleviku vee- ja kanalisatsiooni süsteemide laiendamine  
 Eha, Koidu, Piiri, Staadioni, Uue, Raudtee, Kase, Metsa ja Soo tänavatele, Hämariku tee ning Tallinna maanteele  
 Address: Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond  
 Töö number: 100/22  
 Tellija: AS Haapsalu Veevärk  
 Versioon: v08

Stadium: Põhiprojekt  
 Reg. kood: 10175723  
 Kuupäev: 23.07.2025

6.3.1	Asfaldi taastamine	m <sup>2</sup>	345	
6.3.2	Haljasala taastamine	m <sup>2</sup>	280	
<b>7</b>	<b>Tallinna mnt</b>			
<b>7.1</b>	<b>Veevarustus</b>			
7.1.1	Veevarustuse toru PE De110 x 6,6 mm PE100 PN16 SDR11	m	300	
7.1.2	Veevarustuse toru PE De50 x 4,6 mm PE100 PN16 SDR11	m	3	
7.1.3	Veevarustuse toru PE De32 x 3,0 mm PE100 PN16 SDR11	m	48	
7.1.4	Hülls veetorule De110 mm	m	20	
7.1.5	Hülls veetorule De200 mm	m	14	
7.1.6	Maakraan malmist DN25 ja De32 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	7	
7.1.7	Maakraan malmist DN40 ja De50 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	1	
7.1.8	Kummikiisliiber malmist DN100 ja De110 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	5	
7.1.9	Tuletõrjehüdrant DN100 maapealne	kompl	1	
<b>7.2</b>	<b>Kanalisatsioon</b>			
7.2.1	Reoveekanalisatsioonitoru De160 x 4,0 mm PVC NAL SN8	m	224	
7.2.2	Reoveekanalisatsioonitoru PE De160 x 9,5 mm PE100 PN16 SDR11 (puurimise jaoks)	m	22	
7.2.3	Hülss kanalisatsioonile De250 mm	m	20	
7.2.4	Plast kanalisatsiooni kontrollkolmik de200/160 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 160 mm)	tk	5	
7.2.5	Plast kanalisatsiooni valmiskaev de400/315 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 315 mm)	tk	8	
7.2.6	Plast kanalisatsiooni valmiskaev de630/500 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 500 mm)	tk	2	
7.2.7	Plast kanalisatsiooni voolurahustuskaev de560/500 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 500 mm)	kompl	1	
<b>7.3</b>	<b>Taastamine</b>			
7.3.1	Asfaldi taastamine - II kihti	m <sup>2</sup>	655	
7.3.2	Asfaldi taastamine - I kiht	m <sup>2</sup>	35	

Nimetus: Taebla aleviku vee- ja kanalisatsiooni süsteemide laiendamine  
 Eha, Koidu, Piiri, Staadioni, Uue, Raudtee, Kase, Metsa ja Soo tänavatele, Hämariku tee ning Tallinna maanteele  
 Aadress: Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond  
 Töö number: 100/22  
 Tellija: AS Haapsalu Veevärk  
 Versioon: v08

Stadium: Põhiprojekt  
 Reg. kood: 10175723  
 Kuupäev: 23.07.2025

7.3.3	Krusa taastamine (kinnistute sissesõidud)	m²	90	
7.3.4	Kruusatee taastamine (sh tee tervad)	m²	150	
7.3.5	Haljasala taastamine	m²	700	
<b>8</b>	<b>Raudtee tn</b>			
8.1	<b>Veevarustus</b>			
8.1.1	Veevarustuse toru PE De110 x 6,6 mm PE100 PN16 SDR11	m	42	
8.1.2	Veevarustuse toru PE De32 x 3,0 mm PE100 PN16 SDR11	m	97	
8.1.3	Maakraan malmist DN25 ja De32 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	1	
8.1.4	Kummikiilsiiber malmist DN100 ja De110 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	2	
8.1.5	Tuletõrjehüdrant DN100 maapealne	kompl	1	
8.2	<b>Kanalisatsioon</b>			
8.2.1	Survekanalisatsiooni toru PE De63 x 5,8 mm PE100 PN16 SDR11	m	133	
8.2.2	Maakraan malmist DN50 ja De63 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	1	
8.3	<b>Taastamine</b>			
8.3.1	Haljasala taastamine	m²	200	
8.3.2	Kruusatee taastamine (sh tee tervad)	m²	10	

## II etapp

Jrk	Tööde nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku maksumus EUR
<b>9</b>	<b>Raudtee tn (vahemik Metsa ja Raudtee tn vahel)</b>			
9.1	<b>Veevarustus</b>			
9.1.1	Veevarustuse toru PE De110 x 6,6 mm PE100 PN16 SDR11	m	445	
9.1.2	Hülls veetorule De200 mm	m	96	
9.1.3	Kummikiilsiiber malmist DN100 ja De110 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	1	

Nimetus: Taebla aleviku vee- ja kanalisatsiooni süsteemide laiendamine  
 Eha, Koidu, Piiri, Staadioni, Uue, Raudtee, Kase, Metsa ja Soo tänavatele, Hämariku teele ning Tallinna maanteele  
 Aadress: Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond  
 Töö number: 100/22  
 Tellija: AS Haapsalu Veevärk  
 Versioon: v08

Stadium: Põhiprojekt  
 Reg. kood: 10175723  
 Kuupäev: 23.07.2025

9.2	<b>Taastamine</b>			
9.2.2	Haljasala taastamine	m²	100	
10	<b>Staadiooni tänav</b>			
10.1	<b>Veevarustus</b>			
10.1.1	Veevarustuse toru PE De110 x 6,6 mm PE100 PN16 SDR11	m	260	
10.1.2	Kummikiilsiiber malmist DN100 ja De110 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	1	
10.1.3	Hüls veetorule De200 mm	m	180	
10.2	<b>Kanalisatsioon</b>			
10.2.1	Survekanalisatsiooni toru PE De90 x 5,4 mm PE100 PN10 SDR17	m	260	
10.2.2	Hüls survetorule De160 mm	m	60	
10.3	<b>Taastamine</b>			
10.3.1	Asfaldi taastamine	m²	35	
10.3.2	Haljasala taastamine	m²	300	
11	<b>Kase tänav</b>			
11.1	<b>Veevarustus</b>			
11.1.1	Veevarustuse toru PE De110 x 6,6 mm PE100 PN16 SDR11	m	46	
11.1.2	Veevarustuse toru PE De50 x 4,6 mm PE100 PN16 SDR11	m	88	
11.1.3	Veevarustuse toru PE De40 x 3,7 mm PE100 PN16 SDR11	m	25	
11.1.4	Veevarustuse toru PE De32 x 3,0 mm PE100 PN16 SDR11	m	33	
11.1.5	Hüls veetorule De200 mm	m	20	
11.1.6	Maakraan malmist DN25 ja De32 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	8	
11.1.7	Kummikiilsiiber malmist DN100 ja De110 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	3	
11.1.8	Tuletõrjehüdrant DN100 maapealne	kompl	1	



Nimetus: Taebala aleviku vee- ja kanalisatsiooni süsteemide laiendamine  
 Eha, Koidu, Piiri, Staadioni, Uue, Raudtee, Kase, Metsa ja Soo tänavatele, Hämariku teele ning Tallinna maanteele  
 Aadress: Taebala alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond  
 Töö number: 100/22  
 Tellija: AS Haapsalu Veevärk  
 Versioon: v08

Stadium: Põhiprojekt  
 Reg. kood: 10175723  
 Kuupäev: 23.07.2025

11.2	<b>Kanalisatsioon</b>			
11.2.1	Reoveekanalisatsioonitoru De160 x 4,0 mm PVC NAL SN8	m	210	
11.2.2	Survetoru PE De160 x 9,5 mm PE100 PN16 SDR11	m	24	
11.2.3	Survekanalisatsiooni toru PE De90 x 5,4 mm PE100 PN10 SDR17	m	24	
11.2.4	Hülls survetorule De160 mm	m	20	
11.2.5	Hülls survetorule De250 mm	m	20	
11.2.6	Plast kanalisatsiooni kontrollkolmik de200/160 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 160 mm)	kompl	8	
11.2.7	Plast kanalisatsiooni valmiskaev de400/315 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 315 mm)	kompl	4	
11.2.8	Plast kanalisatsiooni valmiskaev de630/500 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 500 mm)	kompl	3	
11.3	<b>Taastamine</b>			
11.3.1	Asfaldi taastamine	m <sup>2</sup>	320	
11.3.2	Kruusatee taastamine	m <sup>2</sup>	45	
11.3.3	Haljasala taastamine	m <sup>2</sup>	580	
12	<b>Metsa tänav</b>			
12.1	<b>Veevarustus</b>			
12.1.1	Veevarustuse toru PE De110 x 6,6 mm PE100 PN16 SDR11	m	467	
12.1.2	Veevarustuse toru PE De32 x 3,0 mm PE100 PN16 SDR11	m	82	
12.1.3	Maakraan malmist DN25 ja De32 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	15	
12.1.4	Kummikiilsiiber malmist DN100 ja De110 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	6	
12.1.5	Tuletõrjehüdrant DN100 maapealne	kompl	3	
12.2	<b>Kanalisatsioon</b>			
12.2.1	Reoveekanalisatsioonitoru De160 x 4,0 mm PVC NAL SN8	m	538	
12.2.2	Survekanalisatsiooni toru PE De90 x 5,4 mm PE100 PN10 SDR17	m	80	
12.2.3	Plast kanalisatsiooni kontrollkolmik de200/160 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 160 mm)	kompl	15	
12.2.4	Plast kanalisatsiooni valmiskaev de400/315 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 315 mm)	kompl	12	

Nimetus: Taebla aleviku vee- ja kanalisatsiooni süsteemide laiendamine  
 Eha, Koidu, Piiri, Staadioni, Uue, Raudtee, Kase, Metsa ja Soo tänavatele, Hämariku tee ning Tallinna maanteele  
 Aadress: Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond  
 Töö number: 100/22  
 Tellija: AS Haapsalu Veevärk  
 Versioon: v08

Stadium: Põhiprojekt  
 Reg. kood: 10175723  
 Kuupäev: 23.07.2025

12.2.5	Plast kanalisatsiooni valmiskaev de630/500 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 500 mm)	kompl	4	
12.2.6	Kiilsiber DN150 + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	1	
12.2.7	Reoveepumpla PE De1600 mm + 2 pumpa + automaatika	kompl	1	
12.3	<b>Taastamine</b>			
12.3.1	Asfaldi taastamine	m <sup>2</sup>	1 370	
12.3.2	Kruusatee taastamine	m <sup>2</sup>	92	
12.3.3	Haljasala taastamine	m <sup>2</sup>	1 300	
13	<b>Soo tänav</b>			
13.1	<b>Veevarustus</b>			
13.1.2	Veevarustuse toru PE De63 x 5,8 mm PE100 PN16 SDR11	m	192	
13.1.3	Veevarustuse toru PE De32 x 3,0 mm PE100 PN16 SDR11	m	17	
13.1.4	Maakraan malmist DN25 ja De32 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	5	
13.1.5	Maakraan malmist DN50 ja De63 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	1	
13.2	<b>Kanalisatsioon</b>			
13.2.1	Reoveekanalisatsioonitoru De160 x 4,0 mm PVC NAL SN8	m	205	
13.2.2	Plast kanalisatsiooni kontrollkolmik de200/160 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 160 mm)	kompl	1	
13.2.3	Plast kanalisatsiooni valmiskaev de400/315 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 315 mm)	kompl	6	
3.4.2.4	Plast kanalisatsiooni valmiskaev de630/500 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 500 mm)	kompl	2	
13.3	<b>Taastamine</b>			
13.3.1	Asfaldi taastamine	m <sup>2</sup>	447	
13.3.2	Kruusatee taastamine	m <sup>2</sup>	30	
13.3.3	Haljasala taastamine	m <sup>2</sup>	500	
14	<b>Talude hargnemine (perspektiiv)</b>			
14.1	<b>Veevarustus</b>			

Nimetus: Taebala aleviku vee- ja kanalisatsiooni süsteemide laiendamine  
 Eha, Koidu, Piiri, Staadioni, Uue, Raudtee, Kase, Metsa ja Soo tänavatele, Hämariku tee ning Tallinna maanteele  
 Aadress: Taebala alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond  
 Töö number: 100/22  
 Tellija: AS Haapsalu Veevärk  
 Versioon: v08

Staadium: Põhiprojekt  
 Reg. kood: 10175723  
 Kuupäev: 23.07.2025

14.1.1	Veevarustuse toru PE De40 x 3,7 mm PE100 PN16 SDR11	m	262	
14.1.2	Veevarustuse toru PE De32 x 3,0 mm PE100 PN16 SDR11	m	35	
14.1.3	Maakraan malmist DN25 ja De32 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	5	
41.1.4	Maakraan malmist DN32 ja De40 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	1	
14.2	<b>Kanalisatsioon</b>			
14.2.1	Reoveekanalisatsioonitoru De160 x 4,0 mm PVC NAL SN8	m	5	
14.2.2	Survekanalisatsiooni toru PE De63 x 5,8 mm PE100 PN16 SDR11	m	294	
14.2.3	Maakraan malmist DN50 ja De63 mm PE toru otstega + spindlipikendus + kape 40 t	tk	5	
14.2.4	Plast kanalisatsiooni voolurahustuskaev de560/500 (malmluuk 40 t, teleskoop umbluugiga 500 mm)	tk	1	
14.3	<b>Taastamine</b>			
14.3.1	Kruusatee taastamine	m <sup>2</sup>	-	
14.3.2	Haljasala taastamine	m <sup>2</sup>	-	