

## ORGITA-PÄÄDEVA TEE NR 5040060 REKONSTRUEERIMISE EELPROJEKT

# Kululoend EL OSA, Elektrilevi OÜ jaotusvõrgu kaitsmine/ ümberehitus

EELARVE

Teetööde tehnilise kirjelduse versioon 18.02.2019

### KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD

Art nr	Töö kirjeldus	Möödühik	Maht	Ühiku hind	Maksumus
80101	0.4 kV õhuliini demontaaž	m	90		0.00
80102	0.4 kV õhuliini masti demontaaž (puit)	tk	1		0.00
80102	0.4 kV õhuliini masti demontaaž (r/b)	tk	2		0.00
80103	0.4 kV õhuliini masti toe demontaaž (r/b)	tk	2		0.00
80103	0.4 kV õhuliini masti tõmmitsa demontaaž	tk	2		0.00
80105	0.4 kV õhuliini masti paigaldus	tk	1		0.00
80107	0.4 kV õhuliini masti toe montaaž	tk	1		0.00
80117	Kaablikaevik ja 0.4 kV maakaablite paigaldamine koos taastamisega	m	65		0.00
80119	Olemasolevate 0.4 kV ; 300 mm2 elektrimaakaablite ümber tõstmine	m	5		0.00
80119	Olemasolevate 0.4 kV ; 240 mm2 elektrimaakaablite ümber tõstmine	m	90		0.00
80119	Olemasolevate 0.4 kV ; elektrimaakaablite kaitsmine	m	30		0.00
80119	Olemasolevate 20 kV ; 240 mm2 elektrimaakaablite ümber tõstmine (trassi pikkus, trassis on kaks kaablit ning lõiguti reservitorud)	m	250		0.00
80121	0.4 kV elektrikaabli jätkumuhv	tk	2		0.00
80121	20 kV elektrikaabli jätkumuhv	tk	2		0.00
80124	0.4 kV liitumiskapi ümber tõstmine (masti küljest maa peale)	objekt	1		0.00
80124	0.4 kV jaotuskapi ümber tõstmine	objekt	1		0.00
80125	Maanduse rajamine, puutepeinge ≤ 50V	objekt	2		0.00
80133	Kontrollitoimingud	objekt	1		0.00
80136	Elektri põhi- ja/või tööprojekti koostamine	kogusumma	1		0.00
80134	Mahamärgimine (olemasolevad liinid)	m	320		0.00
80134	Mahamärgimine ja teostusmöödistus (uued trassid)	m	275		0.00
			Summa kantud kokkuvõttesse		0
			Ettenägemata tööde kulu 5%		0
			Koos ettenägemata tööde kuluga		0
			Käibemaks 24%		0
			KOKKU käibemaksuga 24%		0

Märkused: Töövõtjal tuleb vaadata mahtusid koos projektiga ja arvestada kõigi vajalike kulude ja töödega ja mitte lähtuda ainult artiklitest

Kululoend on koostatud vastavalt teetööde kirjelduste 18.02.2019 versioonile