

(N-1)/(70+d)
AABLITE ARV
red mm-tes

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekul)

Kaablid paigaldada kaablikaitsetorudesse:
lahtise kaevemeetodi puhul - 750N, D110mm;
kinnise kaevemeetodi puhul -1250N, D110mm.

[illegible]

4

3

2

1

	OLEMASOLEV SÕIDUTEE
	PROJ. SÕIDUTEE KATE
	PROJ. ASFALKATE TEENINDUSPLATSIL
	PROJ. KÕNNITEE KATE
	PROJ. TEEPEENAR
	PROJ. HALJASTUS (MURU)
	PROJ. MUNAKIVIDEST KINDLUSTUS TORU OTSAL
	DP JÄRGNE MAHASÕIDU ASUKOHT

Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-176.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekaugused
- maandusi vaadata joonisel 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

-Objekt asub riigitee nr 12 Kose-Jägala tee kaitsevööndis. Järgida Transpordiameti poolt kehtestatud nõudeid.

Murukülv (külvitiheusus 20 g/m ²)	
Muru kasvualus, II klass	10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)	
Kaabli ümbruse materjalid	

[illegible]

Tellija:  **elektrilevi**

Töövõtja: 

Address:	Mõigu 3, Tallinn 10112
Reg. nr:	11445550

Купувачев: 21.01.2026

Töö nimetus:	Nigula 1,15 ja 17 liitumine madalpingel Kose alevik, Kose vald, Harju maakond LP7767
--------------	--

E-mail:	egle.ninep@enersense.com
Tel nr:	+372 5597 1898

Joon nr: 001
Versioon: v01

Joonise nimetus: Asendiplaan

Projekteeris:	Egle Ninep-Kase
Kontrollis:	Sander Kotter

t	Mõõtkava:1:2000
---	-----------------