KRUNDIJAOTUSKAVA

KINNISTU ANDMED	
Positsiooni number:	32
Kinnisturegistriosa number:	1194436
Katastriüksuse tunnus:	23401:002:0691
Katastriüksuse nimi/aadress:	Kotka
Kinnistu pindala:	20.8 ha
Võõrandatav ala (TRAM):	29104 m²
Võõrandatav ala (KOV):	-
Raadamine:	-
Omandivorm:	Eraomand

Kinnistul kavandatud tegevuste kirjeldus:

4-rajalise põhimaantee, kogujatee, Käsukonna viadukti, sidekanalisatsiooni, ulukitara, konnapiirde, tagasihüppekoha, bussipeatuse, elektriliini ja truubi rajamine. Heki likvideerimine.

Mahasõit kinnistule kavandatud kogujateelt.

TINGMÄRGID:

- OLEMASOLEV KATASTRIÜKSUSE PIIR
- UUS TRANSPORDIMAA PIIR
- ULUKITARA
- RIIGITEE TEEKAITSE VÖÖND 30M
- PÕHIMAANTEE TEEKAITSE VÖÖND 50M
- PÕHIMAANTEE ASFALTKATE
- JALGTEE ASFALTKATE
- KRUUSAKATTEGA TEE
- ASFALTKATE
- PINNATUD KATE
- PROJEKTEERITUD NÕLV
- KRAAV
- VÕÕRANDATAV MAA-ALA (TRANSPORDIAMET)
- VÕÕRANDATAV MAA-ALA (KOV)
- VÄRAV
- TAGASIHÜPPEKOHT
- TRUUP
- RAADAMISPIIR
- KONNAPIIRE
- LIKVIDEERITAV OBJEKT (TRUUP, KRAAV, TEE, MAHASÕIT, RISTMIK)
- LOOMAREST

KJK-32-1
M 1:4

RIIGITEE 2 (E263) TALLINN-TARTU-VÕRU-LUHAMAA KM 84,6-107,0
MÄO-IMAVERE LÕIGU 2+2 MAANTEE EHITUSPROJEKT
Joonis: Krundijaotuskava plaan, Koigi-Imavere
Tellija: Transpordiamet
Projekteerija: Skepast&Puhkim OÜ
Töö nr: MA17425-02
Koostas: Triin Kaal