



MAANDUSPAIGALDISE SEADMETE SPETSIFIKATSIOON:

- ÜHENDUSKLAMBRIST 2760 20VA / OBO BETTERMAN
- ÜHENDUSKLAMBER KATTA KORROSIONITÖRJELINDIGA 356/50 / OBO BETTERMAN
- KAHEST PÜSTELEKTROODIST (L=2X1.5M), 2X(219/20 ST FT) / OBO BETTERMANN
- HORISONTAALELEKTROODIST (L=6M), CU 25 MM² / OBO BETTERMANN (VAJADUSEL)
- JUHTTERAVIKUST 1819/20BP / OBO BETTERMANN (VAJADUSEL)
- MAANDUSJUHIKU 25 MM²

Nr.	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev
-----	----------	--------	------------	---------



Novarc Group AS
Reg. kood 10226774
Mustamäe tee 46
10621 Tallinn
novarc@novarc.ee

Insener: Lauri Luige	Objekt	Sarapuu ja Pähkli kinnistute detailplaneerigute järgse infrastruktuuri põhiprojekt	Kuupäev	31.01.2025
	Joonis	Aruküla alevik, Kurgla küla, Raasiku vald, Harju maakond	Mõõt	—
		ELEKTRIPAIGALDISE VÄLISVÕRK	Lehti kokku	1
Vastutav spetsialist: Gerd Herman Veeber		Pumpla kilbi JK-RVP paigaldus ja maandusseade	Leht	1
Projekti juht: Toomas Naelapää	Projekt	1750	Dokument	ELT-7-006
	Stadium	PÕHIPROJEKT	Vers.	01