

Pos nr	Nimetus	Ühik	Arv	Märkused
--------	---------	------	-----	----------

### Materjalide spetsifikatsioon.Välisvõrk.Veevarustus.

	<u>Veevarustussüsteem V1</u>			
1	PE survetoru PN10 Ø110mm	jm	180	
2	PE hülstoru PE 100RC Ø200mm koos märketraadiga, koos ühendustega, PN10	jm	135	
3	PE 100RC Ø110mm koos märketraadiga, koos ühendustega	jm	80	
4	Kummikiilsiber PN10 DN100 PE-otstega, teleskoop-spindlipikendus,kape(teleskoop)	tk	3	
5	El. keevis kolmik Ø110/110	tk	1	
6	El. keevis ühendusmuhv Ø110/110	tk	1	
7	Märkelint, koos signaalkaabliga	jm	290	
8	El. keevis põlv Ø110, 45°	tk	4	
9	El. keevis põlv Ø110, 90°	tk	2	
10	PE põlv Ø200, 90°	tk	1	

Märkus: Lõpliku materjalide valiku ja sõlmede tehnilise teostuse teeb ehitaja.

NB! Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakumise käigus üle kontrollima.

NB! Kõik mahud tuleb tööde käigus täpsustada.

NB! Mahutabelit tuleb lugeda koos kogu projekti dokumentatsiooniga.

NB! Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama ka projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.

NB! Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmtingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.

Tellija: Maximus Consult OÜ	<b>Materjalide spetsifikatsioon</b>		Teostas	R. Mugamäe		10.09.24
Projekt:	<b>Tööprojekt</b>					
Paunamäe tee ja Lepatriinu tee veetorustike ringistamise projekt.	Leht <b>1</b>	Muudatus 0	Kinnitas	R. Mugamäe		10.09.24

Pos nr	Nimetus	Ühik	Arv	Märkused
--------	---------	------	-----	----------

NB! Objektil võib esineda tundmatuid maa-aluseid kommunikatsioone.

Tellija: Maximus Consult OÜ	Materjalide spetsifikatsioon			Teostas	R. Mugamäe		10.09.24
Projekt: Paunamäe tee ja Lepatriinu tee veetorustike ringistamise projekt.	Tööprojekt						
	Leht 2	Muudatus 0		Kinnitas	R. Mugamäe		10.09.24