N
W E
S

TINGMÄRGID
- Rekonstrueeritav 10kV õhuliin
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud KP puitmast
- Olemasolev r/b mast
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Projekteeritud masti tugi
- Transpordiameti kaitsevöönd

52001:004:0199
5200032 Robergi tee

52001:004:0164
Teeristi

52001:004:0165
Karukella

x= 6543300
y= 470200

R2
Ristumine 16123 Hosby–Einbi teega km 2,38
abs kõrgus, m
pikkus, m
61m
M4H5
M4H4
Asf. tee
7.53m
52001:004:2020 Paslepa mõis
52001:004:0016 16123 Hosby–Einbi tee
52001:004:1251 Puiestee

52001:004:2020
Paslepa mõis

Olemasolev nurgamast asendada (KRE, 11m, 4.kl, rõhttraavers). Paigaldada sädevahemikud.
M4H3
~~M7~~
P01d
0.39
52°
Asendada traavers+isolaatorid, ehitada maandus R ≤ 25 Ω.
M4H2
~~M6~~
P01d
6.70
Olemasolev toega lõpumast asendada (KRE, 11m, 5.kl, ankrutraavers). Tugi KRE, 13m, 5.kl
5m
7.29
7.16
M4
~~M5~~
M4H1
6.25
4.85
3.48
4.85
93m
80m
Rekonstrueerida olemasolev keskpinge õhuliin mastist M4 - AJ "Ramsi" isoleeritud õhuliini juhtmega BLL62, L=2227m (trass).
Asendada traavers+isolaatorid, ehitada maandus R ≤ 25 Ω. Paigaldada sädevahemikud.
M4H4
~~M8~~
P01d
6.08
72m
Ristumine riigiteega! Min. õhuliini paigalduskõrgust sõiduteest 7,0m kogu sõidutee ulatuses. Jälgida ristmevälja joonist R1.
Olemasolev kandemast asendada (KRE, 11m, 3.kl, rõhttraavers).
M4H5
~~M9~~
6.46
66.9°
46.5°
46.9°
46.9°
61m
Ristumine riigiteega! Min. õhuliini paigalduskõrgust sõiduteest 7,0m kogu sõidutee ulatuses. Jälgida ristmevälja joonist R2.
Joonis 02
~~M10~~
6.97
89m
Asendada traavers+isolaatorid, ehitada maandus R ≤ 25 Ω.

x= 6543200
y= 470000

52001:004:0016
16123 Hosby–Einbi tee

52001:004:1251
Puiestee

R1
Ristumine 16133 Pürksi–Paslepa teega km 3,25
abs kõrgus, m
pikkus, m
80m
M4H2
M4H1
Asf. tee
7.77m
52001:004:1251 Puiestee
52001:004:0018 16133 Pürksi–Paslepa tee
52001:004:1311 Seimas

52001:004:0761
Edmasi

52001:004:0175
Hoplaksi

52001:004:0194
Koduranna tee

52001:004:0184
Muurame

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanina on kasutatud:
- MCM Ehtius OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr GA0013). Koostamise aeg: 19.04.2024; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Tellija: elektrilevi	ELEFISH	Aadress: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207 MTR: TEL003344 Reg nr: 14217559 Telefon: 59002913 e-mail: tanel.heering@elefish.ee	Kuupäev: 21.06.2024 Töö nr: JTI134 Joonise nr: 01 Mõõtkava: M 1:500/A1
Töö nimetus: Sutlepa-Noarootsi 10 kV õhuliini rekonstrueerimine, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond TÖÖPROJEKT		Projekteerija: Tanel Heering	
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN		Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1