N
W E
S

TINGMÄRGID
- Rekonstrueeritav 10kV õhuliin
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud KP puitmast
- Olemasolev r/b mast
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Projekteeritud masti tugi

52001:004:0402
Metsatuka

52001:004:2253

Rekonstrueerida olemasolev keskpinge õhuliin mastist M4 - AJ "Ramsi" isoleeritud õhuliini juhtmega BLL62, L=2227m (trass).

Joonis 04

M4H29
~~M26~~
1,47

Olemasolev kandemast asendada (KRE, 11m, 3.kl, rõhttraavers).

M4H30
~~M27~~
1,40

79m

Olemasolev kandemast asendada (KRE, 11m, 3.kl, rõhttraavers). Paigaldada sädevahemikud.

52001:004:0992

55°

M4H31
~~M28~~
1,66

Olemasolev toega lõpumast asendada (KRE, 11m, 5.kl, ankrutraavers). Tugi KRE, 13m, 5.kl

83m

x= 6543200

y= 468550

88m

52001:004:1260
Muraka

M4H32
~~M29~~
1,29

Asendada traavers+isolaatorid, ehitada maandus R ≤ 25 Ω. Paigaldada sädevahemikud.

52001:004:0300
Põllu

52001:004:0520
Viigiääre

Joonis 07

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanina on kasutatud:
- MCM Ehtius OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr GA0013). Koostamise aeg: 19.04.2024; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Tellija: elektrilevi	ELEFISH	Aadress: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207	Kuupäev: 21.06.2024
		MTR: TEL003344	Töö nr: JTI134
		Reg nr: 14217559	Joonise nr: 01
Töö nimetus: Sutlepa-Noarootsi 10 kV õhuliini rekonstrueerimine, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond TÖÖPROJEKT		Telefon: 59002913	Mõõtkava: M 1:500/A1
		e-mail: tanel.heering@elefish.ee	
		Projekteerija: Tanel Heering	
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN		Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1