


## TINGMÄRGID

- Krundipiir
- Rekonstrueeritav hoone
- Juurdeehitus varjualuse näol
- Olev asfaltkattega maantee
- Olev vana asfaltkattega tee
- Proj. killustikkattega kergtee
- Sõidukite sissepääs kinnistule
- Pääs hoonesse
- OJ — Prügikonteineri asukoht
- Parkimiskoht 2tk
- Sidekaabel
- Olev võrkaed
- 17.10 / 17.08 — Projekteeritav mp kõrgusmärk / Ol.olev mp kõrgusmärk

KOORDINAADID

| | X | Y |
|---|---|---|
| 1. | 6519775,9 | 533619,9 |
| 2. | 6519784,7 | 533633,2 |
| 3. | 6519772,7 | 533641,2 |
| 4. | 6519763,9 | 533627,8 |

## TEHNILISED NÄITAJAD

| | |
|---|---|
| Katastriüksuse tunnus | 50201:001:0168 |
| Kinnistu pindala | 636 m² |
| Sihtotstarve | 100% tootmismaa |
| Ehitisregistri kood | 121420261 |
| Hoone kasutamise otstarve | 12431 Garaaž |
| Ehitisealune pindala | 229,5 m² |
| Sh ol.olev hoone ehitisealune pind | 187.5 m² |
| Sh lisanduv hoone ehitisealune pind | 42,0 m² |
| Maapealsete korruste arv | 1 |
| Maaaluste korruste arv | - |
| Absoluutne kõrgus | 37.3m |
| Kõrgus | 7,5 m |
| Pikkus | 16,1 m |
| Laius | 14,3 m |
| Sügavus | - m |
| Suletud netopind | 156,3 m² |
| Köetav pindala | - m² |
| Hoone maapealse osa maht | 1263 m³ |
| Sh ol.olev maht | 860 |
| Hoone maht | 1263 m³ |
| Tulepüsivuse aste | TP 3 |

Märkused: Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 Amsterdami süsteemis
Piirid seisuga juuli 2024.a. Kihil "PIIR"esitatud asukohad on informatiivsed.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aadress: *RAPLA MAAKOND MÄRJAMAA VALD VALGU KÜLA* | | Objekt: *NURGA TOPO-GEODEETILINE ALUSPLAAN TEHNOVÕRKUDEGA* | *Töö nr.* *24-G311* |
| AMET | NIMI | | *Kuup.* *11.07.2024.a.* |
| Koostas | Janar Jõgimaa | Geoalus OÜ<br>Tel. +372 5138451<br>geoalus@outlook.com<br>Registrikood:16552517<br>Kutsetunnistus:164285 | *Mõõtkava* *M 1:500* / *Kaardi nr.* *63.133* |
| Vastutab | Mart Kalm | | *Leht 1* / *Lehti 1* |

Käesolev joonis on lahutamatu osa projektist.
Joonis kehtib üksnes kogu projektkausta
kontekstis, kaasa arvatud projekti seletuskiri.

Märkused:
- Käesolev joonis on arhitektuurne põhimõtteline lahendus; Dimensioonid, kinnitused, materjalid ja nende füüsikalised omadused kontrollida üle koostöös konstruktoriga;
-Teostatud tööde kvaliteet peab vastama RYL 2000 JA RYL 2002 vastavatele nõuetele;
-Vastuolude korral jooniste või jooniste ja seletuskirja vahel pöörduda õige lahenduse saamiseks arhitekti poole.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Töö: | **Garaaži rekonstrueerimise ja laiendamise projekt** | | Objekt: Nurga, Valgu küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | |
| Joonis: | **Asendiplaan** | | | M 1:500 |
| Joonise nr: | AR-4-02 | Muudatuse kuupäev: | | |
| Arhitektuuribüroo Se:In<br>AB Sein OÜ<br>MTR EEP002864 | Arhitekt: | Liis Vavulski | Kuup.: | 29.07.2024 |
| | Tellija: | Hannu Tamkõrv | Leht: | 2 |
| | Staadium: | eelprojekt | Töö nr: | 0524 |