

Pos nr	Nimetus	Ühik	Arv	Märkused
--------	---------	------	-----	----------

Materjalide spetsifikatsioon.Välisvõrk.Veevarustus.

	<u>Veevarustussüsteem V1</u>			
1	PE survetoru PN10 Ø63mm	jm	280	
2	PE 100RC Ø63mm koos mäketraadiga, koos ühendustega	jm	120	Rajatakse kinnisel meetodil
3	PE survetoru PN10 Ø32mm	jm	15	
4	Kummikiilsiber PN10 DN50 PE-otstega, teleskoop-spindlipikendus,kape(teleskoop)	tk	3	
5	Kummikiilsiber PN10 DN25 PE-otstega, teleskoop-spindlipikendus,kape(teleskoop)	tk	5	
6	El. keevis kolmik ø63/63	tk	1	
7	El. keevis kolmik ø63/32	tk	4	
8	El. keevis üleminek ø63/32	tk	1	
9	Märkelint, koos signaalkaabliga	jm	450	
10	El. keevis põlv ø63, 45°	tk	3	
11	El. keevis põlv ø63, 90°	tk	1	
12	Läbipesukaev	kompl	1	Vt. lisa nr. 2
	<u>Veevarustussüsteem V11</u>			
1	PE survetoru PN10 Ø32mm	jm	153	
2	Kummikiilsiber PN10 DN25 PE-otstega, teleskoop-spindlipikendus,kape(teleskoop)	tk	2	
3	El. keevis kolmik ø32/32	tk	2	
4	PE tühenduskaev Ø560/500mm, setteosaga 0,5m, malmluuk 40t	kompl	1	
5	Märkelint, koos signaalkaabliga	jm	165	

Tellija: 2AM Ehitus Eesti OÜ	Materjalide spetsifikatsioon		Teostas	R. Mugamäe		03.12.24
Projekt:	Tööprojekt					
Haldja tee 15, 17, 19, 21, 23 kinnistute veetorustike projekt.	Leht 1	Muudatus 0	Kinnitas	R. Mugamäe		03.12.24

Pos nr	Nimetus	Ühik	Arv	Märkused
--------	---------	------	-----	----------

6	El. keevis põlv Ø32, 45°	tk	3	

Märkus: Lõpliku materjalide valiku ja sõlmede tehnilise teostuse teeb ehitaja.

NB! Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakkumise käigus üle kontrollima.

NB! Kõik mahud tuleb tööde käigus täpsustada.

NB! Mahutabelit tuleb lugeda koos kogu projekti dokumentatsiooniga.

NB! Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama ka projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.

NB! Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmtingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.

NB! Objektile võib esineda tundmatuid maa-aluseid kommunikatsioone.

Tellija: 2AM Ehitus Eesti OÜ	Materjalide spetsifikatsioon		Teostas	R. Mugamäe		03.12.24
Projekt:	Tööprojekt					
Haldja tee 15, 17, 19, 21, 23 kinnistute veetorustike projekt.	Leht 2	Muudatus 0	Kinnitas	R. Mugamäe		03.12.24