Kinniste läbindamiste vahel
kaitsetorus PVC160 750N L= 70 m
min 1,0 m sügavusel

Lepakäbi
63901:001:1526

001-2

12102 Hilleste-Hellamaa tee
63902:001:4021

10 kV ÕL demontaaz,
vt joonis 004

83 Suuremõisa tee km-l 0,31-0,34
Kinnine läbindamine L = 30 m (trass)
Kaitsetoru PVC160 1250N
Vt joonis 003-3

Vahtrepa bussipeatus
63901:001:1276

12102 Hilleste-Hellamaa tee
63902:001:4022

Kinniste läbindamiste vahel
kaitsetorus PVC160 750N L= 23 m
min 1,0 m sügavusel

83 Suuremõisa tee km-l 0,23-0,28
Kinnine läbindamine L = 50 m (trass)
Kaitsetoru PVC160 1250N
Vt joonis 003-4

Ettevaatust, ElaSa mikrotorustik!

Männa
63902:001:0701

KPL230192 AHXAMK-W 3x240+35 L= 1228 / 1265 m
AJ15758 - 10 kV ÕL mast M3

Kinniste läbindamiste vahel
kaitsetorus PVC160 750N L= 180 m
min 1,0 m sügavusel

12103 Suuremõisa tee
63902:001:4030

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
20501:001:0927

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
63902:001:3971

Männituka
63902:001:0659

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 4,87
Kinnine läbindamine L = 31 m (trass)
Kaitsetoru PVC160 1250N
Vt joonis 003-5

Ettevaatust, ElaSa mikrotorustik!

Kinniste läbindamiste vahel
kaitsetorus PVC160 750N L= 135 m
min 1,0 m sügavusel

Puude ja võsa saagimine ca 0,0082 ha
Kännud juurida ja koristada

Nurga
20501:001:2011

Teeristi
63902:001:2252

Valipe tee
63901:001:1508

Puude ja võsa saagimine ca 0,01 ha
Kännud juurida ja koristada

001-4

Teeristi
63902:001:2251

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev ElaSa mikrotorustik
- Demonteeritav 10 kV õhuliin
- Projekteeritud 24 kV maakaabel kaitsetorus PVC D160 1250N
- Projekteeritud 24 kV maakaabel kaitsetorus PVC D160 450N
- Puurimiskaevik
- Puude ja võsa saagimise ala
- Kinnistu piir

Märkused:
-) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 11542G.
-) Maandusi vaadata joonistelt 002 "Elektriskeemid"
-) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
-) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-) Kui kaablitrass väljaspool riigimaantee maad tuleb rajada paesesse pinnasesse, siis süvendada kaabel 0,1m pae sisse min 0,5m maapinna kõrgusest.

Tellija: elektrilevi	Toovõtja: enersense	Aadress: Energia tn. 4, Pärnu, 80042	Kuupäev: mai 2024
		Reg nr: 11445550	Too nr: LC0852
		Telefon: 5642985	Joon nr: 001-3
Too nimetus: Heltermaa sadam elektriauto laadija peakaitme suurendamise tööprojekt. Pühalepa, Suuremõisa, Aruküla, Valipe ja Heltermaa küla, Hiiu maakond.		e-mail: ain.talts@enersense.com	Mõõtkava: 1:1000 (A3)
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteerija: Ain Talts	