Tingmärgid

- projekteeritud 10/0,4kV komplektalajaam
- proj liitumiskilp
- proj. 10 kV maakaabelliini jätkumuhv
- proj. 0,4 kV maakaabelliini jätkumuhv
- 1W2 — proj. 10 kV maakaabelliin (450N kaitsetorus)
- 1W1 1W1 — proj. 0,4 kV maakaabelliin (450N kaitsetorus)
- proj. maakaabelliini paigalduskinnisel meetodil
- proj. alajaama maandus
- tööst väljaminev 10kV maakaabelliin
- olemasolev 0,4kV maakaabelliin
- olemasolev 10kV maakaabelliin
- olemasolev sidekanalistasioon
- katasripiir

Rükkeli tn 1
85401:001:0061

tee kaitsevööndi piir

Rükkeli tn 3
85401:001:0066

AJ15603

Paigaldada 1VM630 komplektalajaam.
Paigalduskõrgus 51.0m. Vaata joonis ELV-7-01

KPL0810089, AJ15603 - KM1 ,
Um=24 kV Al 3x240/35 l=57m, trass l=42m
(Ø160mm kaitsetorus)

3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
85401:001:2170

ELASA

Kaabli ristumine kinnisel meetodil põhimaanteega 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee (218.42km). Minimaalne sügavus 2,2m.
Kaitsetoru Ø110mm, 1250N, L=3x30m.
Vaata joonis ELV-4-02!

Transpordi tn 4
85501:001:1147

0804306, AJ15603- MM1
AXPK4G240 l=98m, trass l=89m
(Ø110mm kaitsetorus)
MPL430208, AJ15603- JK63274
AXPK4G240 l=98m, trass l=89m
(Ø110mm kaitsetorus)
MPL428385, AJ15603- LK229773,
AXPK4G300 l=98m, trass l=89m
(Ø110mm kaitsetorus)

Transpordi tn 2
85401:001:1000

nr 0804306 - AXPK4G50

Paigaldada elektriautode laadimistaritu liitumiskilp, minimaalne vahekaugus teistest kilpidest 0,1m.

nr 0804306 - AXPK4G240

MM1
LK229773
LK17358
JK63274
17360LK

tee kaitsevööndi piir

Pihlaka tn 7
85401:001:2030

Projekt	AS AQUA MARINA Transpordi tn 2 elektriautode laadimistaristu liitumine elektrivõrguga. Valga linn, Valga vald, Valga maakond				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan			Joonise nr	LC1847_TP_ELV-4-01	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteerija	H.Vissel		8/27/2024	51967694	Mõõtkava	1:200
	Kontrollija	A.Mee		27.08.2024	5119005	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht					Keel EST	Leht 1 / Lehti 1