Ehitada välja **0,4 kV madalpinge maakaabel AXPK 4G240 (MPL444824)**
olemasolevast MAJ 6315:(Kose) F2 kuni projekteeritud jaotuskilbini
JK71628, L=323 / 336 m, kogu mahus kaitsetorus
Paigaldussügavus haljasalal min 0,7m, põllu- ja teemaal min 1,0m

Paigaldada kogu kaeviku mahus alates alajaamast kuni
Nigula tn 1/3 jaotuskilbini reservtoru
PVC D160 750N (lahtine kaevik) 1250N (kinnine meetod)
L=746 m

33801:001:0729
Kose–Jägala kergtee L8

33801:001:0711
Kose–Jägala kergtee L9

33701:002:0323
12 Kose–Jägala tee

Katendid taastada olemasolevasse olukorda
Kaablikaeviku ristlõiked ja katendite taastamist vt jooniselt 001
Tõldoja kinnistu sisene katend taastada haljasalana.

56.68
53.93-53.70
Ø1000 Bet

56.68
53.92-53.73
Ø1000 Bet

Ristumine perspektiivse ja olemasoleva sõiduteega
Paigaldus **kinnisel meetodil**
Projekteeritud PVC D160 1250N L=18m
Ristumisel paigaldussügavus min 2,0 m katendist
Ettevaatust!
Ristumine kinniselt sidetrassiga, sügavus ca H=55.21
Lahtikaevatav ala 2+2m2

H=55.21
H=54.93
H=55.14

Ristumine sissesõiduteega
Paigaldus **kinnisel meetodil**
Projekteeritud PVC D160 1250N L=10m
Ristumisel paigaldussügavus min 1,0 m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2

33701:002:0468
Tõldoja

Ettevaatust!
Ristumine Tarbija 0,4 kV kaabliga!

Samas trassis olemasoleva 0,4 kV kaabliga
Kaablikaitsevööndis kaevata käsitsi

Ette jääv kivi teisaldada

Projekteeritud 0,4 kV kaabel AXPK 4G240 (MPL444824)
võtta 6315:(Kose) mastalajaama toitele
Paigaldada uus fiidrikaitselüliti F3

Ristumine perspektiivse sõiduteega
Paigaldus **kinnisel meetodil**
Projekteeritud PVC D160 1250N L=12m
Ristumisel paigaldussügavus min 1,5 m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Kui teed rajatud ei ole, paigaldada lahtiselt kaitsetorus 750N

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
Projekteeritud reservtorud
Kinnistu piir
Olemasolev madalpinge maakaabel
Olemasolev keskpinge õhuliin
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev sidekaabel (ELASA)
Taastatav haljasala

TINGMÄRGID Nigula tänava ehitusprojektist

Proj. sõidutee kate
Proj teepeenar

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-176.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-**Objekt asub riigitee nr 12 Kose-Jägala tee kaitsevööndis. Järgida Transpordiameti poolt kehtestatud nõudeid.**

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 21.01.2026 Töö nr: ENS-25-176
Töö nimetus: Nigula 1,15 ja 17 liitumine madalpingel Kose alevik,Kose vald, Harju maakond LP7767		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001/1 Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Sander Kotter	Mõõtkava:1:500