LEHT 3

LEHT 5/10

LEHT 6

44001 001 0079
Kaare

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=111m

4 Kaablisse

Olemasolev KP õhuliin

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega mast L=11m

Mast nr. M77

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=108m

44001 001 0008
Kaare-Kärsa-Kalevipoja tee 19e

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega mast L=11m

Mast nr. M76

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=98m

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega mast L=11m

Mast nr. M75

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=98m

4 Kaablisse

Olemasolev KP õhuliin

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega mast L=11m

Mast nr. M74

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=100m

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega mast L=11m

Mast nr. M73

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=113m

44001 001 0405
Kaare-Kärsa-Kalevipoja tee 1

4 Kaablisse

Olemasolev KP õhuliin

Paigaldada IV klassi kreosootimmutusega mast L=11m ja toed L=2x13m IV klass Arkanumast

Mast nr. M72

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=113m

4 Kaablisse

Olemasolev KP õhuliin

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega mast L=11m

Mast nr. M71

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=104m

44001 001 0314
21112 Kärsa-Karala-Loona tee

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega mast L=11m

Mast nr. M70

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=105m

44001 001 0067
Kaare tee

4 Kaablisse

Olemasolev KP õhuliin

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega mast L=11m

Mast nr. M69

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=100m

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega mast L=11m

Mast nr. M68

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=110m

Lehe 1 | Lehe 2 | Lehe 3 | Lehe 4 | Lehe 5 | Lehe 6 | Lehe 7 | Lehe 8 | Lehe 9 | Lehe 10

Tähistused

- Olemasolev sidekhutte
- Olemasolev kohmaradaatorsi
- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev KP õhuliin
- Kaablisilgid

- Rekonstrueeritav kaitsjatoega õhuliin
- Projektitemplsi mast
- Projektitemplsi tugi
- Projektitemplsi ühendis
- Olemasolevatsa ärvitatavd

Märkused:
1. Peale ehitustöode lõpu taastada töötele esitnenud olukord. Taastada kaitsd.
2. Paigaldaja - ja ehitustöödd juhtivaks o.a. projektis, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ nõuj lenne esindavate organisatsioonide kooskõlastamisest esitatud nõuetest.

Objekt:	Kõnnikunna tõhandi 10kV õhuliini rekonstrueerimine, Saaremaa					Tellija:	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Sisu:	Elektrivõrgu plaan				Töö nr:	#*1922-1
	Koostanud:	Erki Juurikas			Nr. dokumendi:	Mõõtkava:	A1 1:500
	Kontrollinud:	Erki Juurikas				Kuupäev:	07.10.2020
	Kinnitanud:	Erki Pihlak				Leht:	1
						Lehti:	10