

AA-8-02 Väli torustike ehitustööde mahud

Kood	Kirjeldus	Ühik	Kogus
1	2	3	4
A	Üldkulud		
A1	Kindlustused	kogum	1
A2	Tagatised	kogum	1
A3	Teostusjooniste valmistamine	kogum	1
A4	Katsetuste ja kontrolltoimingute läbiviimine	kogum	1
A5	Kasutusloa taotlemine	kogum	1
B	Lammutus- ja ettevalmistustööd		
B1	Kasutusest välja jäävate veetorustike ning kaevude likvideerimine	kogum	1
H	Isolatsiooni-, katmis ja vooderdustööd		
H1	Torustiku soojustamine, XPS 50 mm	m ²	9
K	Väli torustikud		
K1	Kraavkaeviku kaevamine	m	1211
K3	Liivalus, toru(de) paigaldus, esmane tagasitõide		
K3.1	Kanaliseerimisitoru paigaldamine eraldi kaevikus	m	5
K3.2	Veetoru paigaldamine eraldi kaevikus	m	1200
K3.3	Survekanaliseerimisitoru paigaldamine eraldi kaevikus	m	6
K4	Lõpptäite tegemine		
K4.1	Liiklusala	m	708
K4.2	Väljaspool liiklusala	m	503
K5	Kaevu/ kambri/ pumpla paigaldamine/ ehitamine		
K5.1	Kanaliseerimiskaev Ø400	tk	1
K5.2	Pumpla ZP600/1850 paigaldamine	kogum	1
K5.3	Ühtlustusmahuti V = 3m ³ paigaldamine	kogum	1
K5.4	Septiku V = 5m ³ paigaldamine	kogum	1
K5.5	Imbväljaku rajamine	kogum	1
K6	Torustiku sõlme ehitamine		
K6.1	Veetorustiku sõlmede montaaž	tk	31
K6.2	Veetorustiku liitumispunktide rajamine	tk	13
K7	Veetorustiku rajamine kinnisel meetodil	m	41
Q	Teed, heakorrasutus, haljastus, taastamine		
Q1	Kruuskattega juurdepääsutee rajamine	m ²	288
Q2	Puurkaev-pumpla sanitaarkaitseala tähistava sildi paigaldamine	tk	3
Q3	Haljasala taastamine ja murukülv	m ²	1707
Q4	Kruuskatte taastamine	m ²	2025
Q5	Betoonkivisillutise taastamine	m ²	70
Q6	Ehitusplatsi koristamine ja ehitusjäätmete äravedu ja utiliseerimine	kogum	1

Vastutav spetsialist: Lauri Aim

Projekteerija: Hanno Koha