

## TEHNILISED TINGIMUSED

RIIGITEE 11251 VIIMSI-ROHUNEEME TEE KM 1,13-1,58 LÕIGULE  
KERGLIIKLUSTEE RAJAMINE

21. oktoober 2024

**Avalduse esitaja:** Transpordiamet

Avalduse esitamise kuupäev ja regNR: 14.10.24/ 6871

**Planeeritav ala:** 11254 Muuga tee km 1,50-2,51

**Tehniliste tingimuste otstarve:** Riigitee 11251 Viimsi-Rohuneeme tee km 1,13-1,58 lõigule kergliiklustee ehitusprojekt

Planeeritavasse piirkonda on mitmes etapis välja ehitatud ÜVK rajatised. Täna on vana asb iseoolne kanalisatsioonitorustik Männi teel, mis vajab väljavahetamist. Skeemil on lõik tehtud kollaseks, mis oleks mõistlik ära teha koos kõnnitee rajamisega, et ei peaks lähiaastatel uut teed lõhkuma. Uus torustik läbimõõduga De 630mm.

Püsiarajatiste asukoha valikul arvestada olemasolevate ja perspektiivsete vee- ja kanalisatsioonitorustike kaitsevöönditega (KKM 16.12.2005 määrus nr 76 „Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus“ ja „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus § 3<sup>1</sup>“

Teekatte tasapinna muutmisel arvestada torustike paigaldamise sügavustega, et torustikel ei tekiks külmumisohtu. Ehitustööd peavad olema kooskõlas Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 3<sup>1</sup>-ga.

Kõik töömaal asfalteeritud pindadel paiknevad/projekteeritavad kaevuluugid ja kaped asendada/paigaldada ujuvat tüüpi, tihendita ja eeltöödeldud kontaktpindadega mittekolksuvate kaevuluukide ning kapedega.

Projekteerimise käigus teostada koos AS-i Viimsi Vesi esindajaga kõikide töömaal paiknevate kaevude, hüdrantide ja kapede ülevaatus ning protokollida nende tehniline seisukord vastava aktiga. Lähtuvalt aktist toodud seisukorrale näha projektis ette iga konkreetse kaevu ja kape vajalikud rekonstrueerimistööd. Ülevaatus akt lisada projekti.

Projekteerimisel arvestada AS-i Viimsi Vesi tehniliste nõuetega.

Ehitustöid teostav töövõtja peab tagama et luugikomplektid paigaldatakse katendiga samasse tasapinda. Samuti peab töövõtja vajadusel rekonstrueerima kaevu katteplaadi ja maapinna vahele jääva konstruktsiooni (tõsterõngad, luugikomplekt). Juhul kui katendi ja iseoolsetorustiku vahele jääb vähem kui 0.8m pinnast tuleb torustikule ette näha kaitsekonstruktsioon. Lõhutud ÜVK tehnosüsteemidest tööalas tuleb vee-ettevõtjat viivitamatult teavitada ning remonttööd kooskõlastada, helistades avariinumbrile 53450240 ja saates kirja e-posti aadressile: info@viimsivesi.ee. Samuti peab töövõtja teavitama vee-ettevõtjat tööde käigus avastatud projektdokumentatsioonis märkimata ÜVK tehnosüsteemidest.

Töövõtja peab tööde käigus vältima puistematerjalide sattumist ühiskanaliseerimise ning tööde lõppedes teostama tööalas asuvale kanalisatsioonilõigule survepesu ja kaameravaatluse.

**MUUD:**

- Tööprojektid esitada arvamuse saamiseks AS -le Viimsi Vesi.
- 

**Tingimuste kehtivusaeg kuni 21.10.2025aastal.**

Koostas: Ilona Pärkna 6066858