

Töömahtude tabel**Liitumistaoutluse/tellimuse number**

512648, EPP-952565-1

Objekti nimi ja aadressHaldja tn 1-4; 6-34; Kaasiku tn 22
liitumised, Haldja tn 1-4; 6-34; Kaasiku
tn 22 Haaslava küla Kastre vald Tartu
maakond**Projektkood**

LC5264

II1837

Projekti nimetus

512648 Haaslava küla, Haldja tn 1-4; 6-

512648 Haldja tn DP

Täiendavad märkused töö mahtudele

Artikli nimetus	Ühik	Artikkel	LC5264	II1837	Kogus kokku
1. Õhuliinid					
1. Õhuliinid					
Materjal: Puitmast KP õhuliinile	tk	B10.081.010	1,00		1,00
Materjal: Tugi KP õhuliini mastile	tk	B10.081.020	1,00		1,00
Töö: KP õhuliini masti, toe või tõmmitsa paigaldus	tk	B10.081.040	2,00		2,00
Materjal+Töö: Maandus KP õhuliini mastile	kmp	B10.081.050	2,00		2,00
Materjal+Töö: KP õhuliini masti korrastamine	kmp	B10.081.080	1,00		1,00
Materjal+Töö: Riiglid KP õhuliini mastile	kmp	B10.081.090	2,00		2,00
Töö: KP õhuliini puit- või betoonmastide demontaaž asendamisel	tk	B10.081.100	1,00		1,00
2. Kaabelliinid					
2. Kaabelliinid					
Materjal: MP maakaabel 50 mm ²	M	B20.011.030	191,00		191,00
Materjal: MP maakaabel 240 mm ²	M	B20.031.020	1024,00		1024,00
Töö: MP maakaabli paigaldus	M	B20.041.010	1215,00		1215,00
Materjal: KP maakaabel 50 mm ²	M	B20.051.020	303,00		303,00
Materjal: KP maakaabel 240 mm ²	M	B20.071.010	628,00		628,00
Töö: KP maakaabli paigaldus	M	B20.081.010	931,00		931,00
Materjal: KP jätkumuhv	kmp	B20.081.020	1,00		1,00
Töö: KP jätkumuhvi tegemine	kmp	B20.081.030	1,00		1,00
Materjal: KP otsamuhv	kmp	B20.081.040	5,00		5,00
Töö: KP otsamuhvi tegemine	kmp	B20.081.050	5,00		5,00
Töö: Kaeviku rajamine	M	B20.196.010	1411,00	46,00	1457,00
Materjal: Kaablikaitsetoru	M	B20.201.020	906,00	836,00	1742,00
3. Muud ülekandeliinide rajatised					
3. Muud ülekandeliinide rajatised					
Materjal: JK	tk	B30.021.005	12,00		12,00
Töö: JK paigaldus	tk	B30.021.030	12,00		12,00
5. Trafod					
5. Trafod					
Materjal: 250-400 kVA jaotustrafo	tk	B60.021.010	1,00		1,00
Töö: 250-400 kVA jaotustrafo paigaldus	tk	B60.021.020	1,00		1,00

6. Alajaamad**6. Alajaamad**

Materjal: 1-sektsiooniline üle 250 kVA komplektalajaam või 1-sektsiooniline KP	tk	B70.031.010	1,00		1,00
Töö: 1-sektsioonilise üle 250 kVA komplektalajaama või 1-sektsioonilise KP	tk	B70.031.020	1,00		1,00

7. Mõõteseadmed**7. Mõõteseadmed**

Materjal: Arvesti	tk	B90.011.010	35,00		35,00
Töö: Arvesti paigaldamine või olemasoleva ümbertõstmise	tk	B90.011.020	35,00		35,00
Materjal: 1 arvesti kohaga LK/MK vundamendil	tk	B90.021.040	8,00		8,00
Materjal: 2 arvesti kohaga LK/MK vundamendil	tk	B90.021.050	13,00		13,00
Töö: LK/MK paigaldus vundamendil	tk	B90.021.080	21,00		21,00
Töö: Kontsentraatori paigaldus või ümbertõstmise	tk	B90.021.130	1,00		1,00

8. Muud tööd**8. Muud tööd**

Demontaažitöö: MP õhuliini puit-/betoontoe demontaaž	tk	B99.011.030	1,00		1,00
Demontaažitöö: KP õhuliini demontaaž	M	B99.011.060	97,00		97,00