AJ Metsaankru

Taastada asfalt ja tänavakivi, orienteeruv maht S=10m2.

Paigaldus kinniselt lõigus A-AJ Metsaanrku D160, 1250N (L=50m). Vaata ristmevälja joonist 003/1!

Taastada kraav olemasolevasse olukorda!

Ettevaatust! Ristumine tehnovõrkudega!
NB! Tuvastada olemasolevate tehnovõrkude sügavus ja asukoht ehitustööde käigus koos trassivaldajaga.

Ettevaatust! Tänavavalgustusmast. Paigaldus 2.5m sügavusele.

Leitud kaabliotsijaga RD7100

Alates AJ Metsaankru kuni planeeritud AJ15678 paigaldada KP maakaabel KPL228330 3x240+35 L=360 / 370 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 0.7m sügavusele (L=28m),
kinnisel meetodil 11245 Kiisa-Kohila tee 0,03-0,29 km lõigus A-B D160,
1250N (L=339m), vaata ristmevälja joonist 003/2!

uus **vahekaevik nr.1**
Tee 11245 KM 0,13
Puurimise suund näidatud noolega
Kaevik1,21x1,21m toru sissepaneku jaoks

Ettevaatust! Ristumine tehnovõrkudega!
NB! Tuvastada olemasolevate tehnovõrkude sügavus ja asukoht ehitustööde käigus koos trassivaldajaga.

Ettevaatust! Tänavavalgustusmast. Paigaldus 2.5m sügavusele.

uus **vahekaevik nr.2**
Tee 11245 KM 0,22
Puurimise suund näidatud noolega
Kaevik 1,21x1,21m, toru sissepaneku jaoks

Ettevaatust! Tänavavalgustusmast. Paigaldus 2.5m sügavusele.

Ettevaatust! Ristumine tehnovõrkudega!
NB! Tuvastada olemasolevate tehnovõrkude sügavus ja asukoht ehitustööde käigus koos trassivaldajaga.

Ettevaatust! Ristumine tehnovõrkudega!
NB! Tuvastada olemasolevate tehnovõrkude sügavus ja asukoht ehitustööde käigus koos trassivaldajaga.

71813:018:0100 Tervise põik 8
71813:018:0140 Tervise põik 13
71814:001:0615 Hageri tee 38
71814:001:0477 Roheluse tee 1
71814:001:0651 Roobuka tee 2a
71814:001:0639 Mikkori tee 2
71813:011:0001 Ehitaja tee 6
71813:018:0130 Tervise põik 15
71813:011:0010 Roheluse tee 3
71813:011:0019 Ehitaja tee 4
71813:011:0018 Ehitaja tee 8
71813:011:0020 Roheluse tee 5
71813:011:0021 Ehitaja põik 4
71813:011:0032 Ehitaja põik 6
71814:001:0641 Mikkori tee 4
71813:011:0030 Roheluse tee 7
71813:011:0023 Ehitaja tee 10
71813:011:0017 Ehitaja põik 3
71813:011:0016 Ehitaja põik 5
71814:001:0642 Mikkori tee 6
71813:014:0210 Soonurme tee 6
71814:001:0616 Hageri tee 40
71813:011:0040 Roheluse tee 9
71813:011:0028 Ehitaja põik 7
71814:001:0476 11240 Tõdva–Hageri tee L6
71813:011:0029 Ehitaja roheala
71813:011:0027 Ehitaja põik 9
71813:014:0250 Soonurme tee 4
31701:001:1599 Põhjakodu
71813:011:0015 Ehitaja tee 14
71813:011:0026 Ehitaja tee 12
71813:011:0022 Ehitaja tee 16
71813:014:0230 Silikaadi tee
31701:001:0267 Põhjakodu tn 1
71813:011:0014 Ehitaja tee 18
31701:001:0266 Põhjakodu tn 3
71813:011:0013 Ehitaja tee 22
31701:001:0265 Põhjakodu puurkaev
71813:011:0012 Ehitaja tee 20
71813:011:0009 Roheluse tee 17
71813:011:0011 Roheluse tee 19
71813:011:0006 Roheluse tee 11
71813:011:0007 Roheluse tee 13
31701:001:0269 Põhjakodu tn 5
31701:001:0277 Põhjakodu tn 19
31701:001:0268 Põhjapark
31701:001:0273 Põhjakodu tn 4

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 20.09.2024 Töö nr: RP/24/014/1
Töö nimetus: Kohila-Nõela võrgupiirkonna parandamine kohila alev, kohila vald, Raplamaa IP7157		E-mail: liis.tammekand@enersense.com	Joon nr: 001/4(7) Mõõtkava:1:500(A1)
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi	