Ettevaatust! Ristumine tehnovõrkudega!
NB! Tuvastada olemasolevate tehnovõrkude sügavus ja asukoht ehitustööde käigus koos trassivaldajaga.

Taastada olemasolevad MP ühendused.
Vaata elektriskeem joonis 002.

Alates AJ Metsaankru kuni planeeritud AJ15678 paigaldada KP maakaabel 3x240+35
L=360 / 370 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus lahtisel meetodil **lõigus B kuni AJ15678** kaablikaitsetorus D160, 750N, 1m sügavusele (L=28 m),
kinnisel meetodil 11245 Kiisa-Kohila tee 0,03-0,29 km lõigus A-B D160, 1250N (L=339m),
vaata ristmevälja joonist 003/2!

Ettevaatust! Ristumine tehnovõrkudega!
NB! Tuvastada olemasolevate tehnovõrkude sügavus ja asukoht ehitustööde käigus koos trassivaldajaga.

Projekteeritud AJ15678.
Tootja poolt AJ vundamendile märgitud AJ paigalduskõrgust tähistav joon peab jääma maapinnaga samale kõrgusele!

Ettevaatust!
Paigaldus kinnisel meetodil **lõigus C-D** SK trassi alt 1m sügavusel!
Puurimistorus D160, 1250N, L= 10 m

Demonteerida olemasolev mastalajaam Põhjakodu koos masti ja tõmmitsaga.
Demonteeritud trafo tõsta uude planeeritud alajaama AJ15678.

NB! 11245 KIISA-KOHILA TEE KM 0,315 - KM 0,545 (Põhjakodu tn 13-Kapa vkt 151)
juhinduda jalg-ja jalgrattatee katendi taastamise projektist **OÜ Aarens Projekt**
töö nr P-30/2026 "11245 KIISA-KOHILA TEE KM 0,315 - KM 0,545
JALG- JA JALGRATTATEE KATENDI TAASTAMINE " (juuni 2026)

Stardikaevik C
1,21x1,21m

Lõpukaevik D
1,21x1,21m

Alates planeeritud AJ15678 paigaldada KP maakaabel (KPL228337) 3x240+35 kuni olemasoleva KP kaablini 0250.
L=514 / 522 m (trass/tegelik kulu).
Paralleelselt paigaldada MP kaabel alates AJ15678 kuni planeeritud JK67828 (MPL423154) AXPK4G240.
L=461 / 470 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 1.2m sügavusele
Paigaldus kinnisel meetodil lõikudes kaablikaitsetorudes D160 1250N min 1,2m sügavusele:
-Lõigus C-D, L=10 m
-Lõigus E-F, L= 12 m
-Lõigus G-H, L=14 m
vaata ristmevälja joonist 003/4!

NB! 11245 KIISA-KOHILA TEE KM 0,315 - KM 0,545 (Põhjakodu tn 13-Kapa vkt 151)
juhinduda jalg-ja jalgrattatee katendi taastamise projektist **OÜ Aarens Projekt**
töö nr P-30/2026 "11245 KIISA-KOHILA TEE KM 0,315 - KM 0,545
JALG- JA JALGRATTATEE KATENDI TAASTAMINE " (juuni 2026)

Ettevaatust! Ristumine tehnovõrkudega!
NB! Tuvastada olemasolevate tehnovõrkude sügavus ja asukoht ehitustööde käigus koos trassivaldajaga.

Stardikaevik E
1,21x1,21m

Kinnisel meetodil paigaldus **lõigus E-F**
1,0m sügavusele kraavi põhjast,
kaablikaitsetorus D160 1250N,
L=12 m

Lõpukaevik F
1,21x1,21m

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 20.09.2024 Töö nr: RP/24/014/1
Töö nimetus: Kohila-Nõela võrgupiirkonna parandamine kohila alev, kohila vald, Raplamaa IP7157		E-mail: liis.tammekand@enersense.com	Joon nr: 001/5(7) Mõõtkava:1:500(A1)
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi	