

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud 0,4kV maakaabel
- Projekteeritud kinnine läbimine - Puurimine
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud tugi
- Demonteeritavad võrguelemendid
- Kinnistu piir


Roadplan OÜ töö nr 20045

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud jalg- ja jalgrattatee katend
- Projekteeritud haljasalade murukate

MÄRKUSED:

- Käesolev projekt on koostatud lähtuvalt Enefit Connect OÜ tellimusele ja lähteülesandele nr. 460089.
- Kõik ehitus- ja elektritööd teostada kooskõlas kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega.
- Kaabli trass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast ja kividest.
- Puude ja põõsaste lähedal teostada kaevetööd käsitsi. Juuri mitte läbi lõigata.
- Kaabli ristumisel või lähedasel kulgemisel olemasolevate tehnovõrkudega lähtuda vastava tehnoarajatise kaitsevööndis tegutsemise korrald, projekti kooskõlastuses kirjeldatud tingimustest ja pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
- Kaevetööde järgselt taastada pinnase ja katendite endine olukord ja korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Projekt: Järvamaa, Järva vald, Koeru alevik 15114 Koeru-Visusti teel võrgu ümberehitus		Tellija: Elektrilevi OÜ			
		Töö nr: TC0131			
Joonis: Asendiplaan		Joonise nr: TC0131-1			
 <b>CONNECTO</b> AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee	Projekteeris	Erki Pääro	Möötkava: 1:1000	Leht	Lehti
	Kontrollis	Jako Kruusement			