



Hinnapakumine B-160924

Tellija: MTÜ Narva Tuletõrjeühing

Aadress: Narva, Malmi 1- (renoveerimine 105m2)

Kuupäev: 16.09.24.a.

Nr.	Sisu	Kogus	Summa
*	NB. Hind sisaldab kõiki töötlemata ja puhtaid materjale.		
*	Garantii tehtud töödele 5 aastat.		
1	Põrand + kaldtee renoveerimine Põranda ettevalmistamine valamiseks Betooni valamine, vuukimine Vuukide lõikus, täitmine. Materjalid Kile, teip, paisulint, tugevdushoidikud, 6mm võrk, raketis. Betoon c30,37 15m3	60 m2 60 m2 50 jm. 60 m2 60 m2	550,00 1100,00 500,00 825,00 1100,00
2	Majapidamisruumide põrandad renoveerimine Ettevalmistus, kruntimine, täitmine (ilma armeerimiseta) Plaatide paigaldamine põrandatele ja astmetele Plaatide paigaldamine seintele Materjalid Põrandatasandussegu "Põrandanaks" Plaadisegu FKE Põrandaplaat Seinaplaat Vuugisegu silikoon	40 m2 40 m2 40 m2 60 tk(20kg) 40 tk 80 m2 45 m2 50 kg 15 tk	1000,00 1750,00 1000,00 720,00 400,00 960,00 450,00 150,00 151,50
3	Seinte ja lagede värvimine Ettevalmistus ja kruntvärv Osaline krohvimine Seinapahtel (2 kihti) Ettevalmistus, kruntvärv ja värvimine Materjalid Krunt (Betonkontakt/Tifgrunt) Armatuurvõrk Kipskrohv MP-75 Seinapahtel LR+ Värv AKRIT12 Kulumaterjalid	510 m2 510 m2 200 m2 510 m2 510 m2 100L 200jm 30 tk (30kg) 35 tk 6 tk (20L) 30 tk	 1530,60 3000,00 4500,00 3570,00 250,00 75,00 255,00 350,00 630,00 60,00

4	Santehnilised tööd (vesi, kanalisatsioon, küte, boiler)	10 tk	1500,00
	Materjalid		
	Torud PPR	8 tk	
	Ühendused, nurgad, liitmikud PPR	25 tk	
	Pistikupesa Крановые розетки (1/2)	2 tk	
	Kraan (1/2)	5 tk	
	Üleminek (с 20 на ½)	8 tk	
	Kanalisatsioonitoru (32)	3 m	
	Nurgad, ühendused, üleminekud (32)	10 tk	850,00
	Kinnitused	10 tk	
	Boiler 150l	1tk	
	Trapp (80см)	1 tk	
	Segistid	1 tk	
	WC pott	2 tk	300,00
5	Demonteerimine ja utikiseerimine	10 t	1500,00
	Materjalid		
	kotid	500	250,00
6	Erakorraline veevarustus paigaldus	3000L	150,00
	Pump paigaldus	1tk	150,00
	Avarii elektriühendus paigaldus	1tk	200,00
	Materjalid		
	Veepaak		200,00
	Pump	3 tk	300,00
	Kinnitused	1 tk	50,00
	Pinge lülitusrelee	20 m	50,00
7	Ventilatsioonikanaletate renoveerimine	30j.m	500,00
	Materjalid		
	Venttoru	10 tk	600,00
	Kinnitused, ühendused	35 tk	100,00
	Elektripaigaldus	30 tk	1500,00
	Materjalid		
	Kaabel 3*2.5	200 jm	300,00
	Kaabel 3*1.5	100 jm	125,00
	Pistikupesad, lülitid	30 tk	150,00
	Kaitselüliti	15 tk	200,00
	Valgustid	20 tk	450,00
	Siseuste vahetus	5 tk	250,00
	Materjalid		
	Siseuksed	5 tk	300,00
	Ukseliist	5 kmpl.	60,00
	Montaaživaht	3 tk	25,40
Summa kokku, EUR:			34937,50

Hinnapakumine kostas: Konstantin Morohhov