

KRUNDI KASUTAMISE TINGIMUSED

Pos nr	Krundi aadressi ettepanek	Krundi planeeritud suurus [m ²]	Hooneeline pind		Max./min. korpuselisus		Hoone kõrgus maapinnast [m]	Hoone absoluutkõrgus [m]	Hoonete arv krundi	Maa sihotstarne ja osakalu protsent (detaliplaneeringi liikide sluse)	Maa sihotstarne ja osakalu protsent (katastrükuse liikide kaupa [m ²])	Suletud brutopind katastrüksuse	Korterite arv	Parkimiskohade arv		Maaga ühendatud kaetud	Parkeerimise %	Hoonestustihedus	Käesolevad / piirangud / märkused	
			maapealne	maa-alune	maapealne	maa-alune								normatiivne kaetud	kaetud	av	av			
1	Kalaranna tn 24	2849	1620	1550	4	-1	12,8	20,54	3	A 15-30% / EK 70-85%	530-1059 2471-3000 kokku 3530	1550	23			20%	10%	1,2	Krunt jaab Läanemere ranna piiranguvööndisse (200 m) ja osaliselt ehituskeeluvööndisse (50 m) Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek minimaalselt 12 meetrit SV: planeeritud lõikusid kõigil paigaldamiseks ja hooldamiseks kaitsetsooni ulatuses 2 m, võrgu valdaja kasuks Krundi ülatub avalik kallarsada kuni 0,9 m ulatuses Kundule ülatub Kalaranna tn 1a kinnistul asuva reoveekanalisaatsiooni pumpla 20 m kuna	
1a		2815								A 15-30% / EK 70-85%									Ajutised krundid: liidetakse krundiks pos 1	
1b		30								A 15-30% / EK 70-85%										
1c		4								A 15-30% / EK 70-85%										
2	Kalaranna tn 24a	438								Üm 100%	Üm 100%								Krunt on mäarattud avalikuks kasutamiseks Krunt jaab Läanemere ranna piiranguvööndisse (200 m) ja ehituskeeluvööndisse (50 m) Krunt läbib avalik kallarsada 10 m	
2a		365								Üm 100%	Üm 100%								Ajutised krundid: liidatakse krundiks pos 2	
3	Kalaranna tn 28	34								Üh 100%	Üh 100%								Krunt on ette nähtud liit Kalaranna tn 28 kinnistuga	
Kokku:		3321																		

ANDMED KRUNDI MOODUSTAMISEKS

Pos nr	Krundi aadressi ettepanek	Krundi planeeritud sihotstarne (katastrükuse liik)	Krundi planeeritud suurus [m ²]	Moodustatakse kinnistest KÜ aadress / KU number	Lidetavate osade suurusde suurused [m ²]	Osade senine sihotstarne (katastrükuse liik)	
1	Kalaranna tn 24	A 15-30% / EK 70-85%	2849	1a Suur-Patarei tn 24 784068014170 2815 1b Kalaranna tn 28 784011014897 30** 1c Kalaranna tn 28 784011014897 4** 2a Kalaranna tn 20 784011016811 365 2b mereala 73	Üm 100%	T 100%	
2	Kalaranna tn 24a	Üm 100%	438	2b mereala 73	Üm 100%		
3*	Kalaranna tn 28	Üh 100%	34	- Suur-Patarei tn 24 784068014170 -34*	Üh 100%	T 100%	
Kokku:		3321					

* Krunt liidatakse olemasoleva Kalaranna tn 28 kinnistuga

** Kalaranna tn 28 kinnistut lahatatakavad osad, mis liidatakse Suur-Patarei tn 24 kinnistuga, vt planeeritud ala piiri muutmisetepaneku ja kunitmine skeemi


OLULISEMAD ARHITEKTUURINÖÖDED
Hoonest lahenkada ültes arhitektuurise kompleksina, uute hoonete ja hooneosalade fassadi- ja katusekkide sobitv. Säilitatakse hooneosa puhi täita muinsuskaitse eritingimustest tulenevaid nöödeid. Esimesel korusel asuvad peaväärised peaväärised olevalike linnaruumide (Suur-Patarei tänav ja rannapromenaad) avatud, kasutatakavad ka otse ovest. Katusete või rajadega kuni 1,2 m kõrguses läbipaistvast materjalist pimed. Pire ei töötanu poolt visuaalset suurendada hoone kõrgust.

Katusekkide:
• Säilitatakse hooneosa katusekkide vastavalt olemasolevale, ca 15°
• Ütel mahudel katusekk 0-5°
Katusematematrik:
• Säilitatakse hooneosa katusekk, kivi, teras, valtsplekk
• Ütel mahudel: sama, võib olla ka rullmatrjal
Välisvormitus:
• Säilitatakse hooneosaladeks ajaloolisele olemasolevule iseloomulikud materjalid - krohv+varv, võib kaaluda ka paekivist fassadi esponeerimist
• Uued hooned, hooneosalad: klaas, kivi, metall, puit, avatäiteks puit, alumiinium, täiskasus

Pindeid:
Olemasolev silikaatkivist mür läbamustada. Uute pirete kõrgus kuni 1,5 m, lahenkada arhitektuurise kompleksi terviku osana.

MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSTEST TULENEVAD NÖÖDED
• Krundil esuvad 2 amentisterrund ja arhitektuurijaoolevi väheväärtuslikku abipooli on luotud asendada uue hoonestega, suurendamata oluliselt maapealse hooneestusala ja arvestades krundi koha kehitvat uute hoone kõrguspiirangut.
• Kinnistul asuv peahoone on lubatud asendada uue hoonega, suurendamata oluliselt maapealse hooneestusala ja arvestades krundi koha kehitvat uute hoone kõrguspiirangut.
• Planeeritud rannapromenaadi laiemus koos paadidhooikohadega, mille täpne lahendus selgub ehitusprojekti koostamisel.
• Veevodu
• Haljasala
• Katusehaljustuse võimalik asukoht
• Planeeritud maapealne hoonestusal
• Planeeritud maa-alune hoonestusal

TINGMÄRGID



Planeeritud ala piiri vastavalt muutmisetepanekule (Algatud piiri muutmisetepanekut vt lisatud skeemilt)
Katastrükuse piiri
Moodustatava krundi piiri
Moodustatava ajutise krundi piiri
Naaberhoone
Olemasolev autoliikluse ala
Olemasolev kergliikluse ala
Olemasolev säälitavat (ning vajadusel rekonstrueeritav) munakivikattega ala
Planeeritud autoliikluse ala
Planeeritud kergliikluse ala
Planeeritud rannapromenaadi laiemus koos paadidhooikohadega, mille täpne lahendus selgub ehitusprojekti koostamisel.
Veekogu
Haljasala
Katusehaljustuse võimalik asukoht
Planeeritud maapealne hoonestusal
Planeeritud maa-alune hoonestusal




Rekonstrueeritav hoone / hooneosa
Planeeritud võimalik terrass
Naaberplaneeringus planeeritud maapealne hoonestusal (Tallinna Kalasadam ümbruse detailplaneering, kehtestatud 2016)
Krundi positsiooni number
Krundi ehitusõigus
Teenindus- ja toitlustuspinnad
Vähemalt kolmekorruseline mitme korteriga elamu
Üldkasutatav maa
Ajutise krundi positsiooni number
Ajutise krundi sihotstarve
Ajutise krundi suurus
Autode võimalik juurdepääs krundile
Jalakäijate võimalik sissepääs hoonesse
Jalgrataste parkla võimalik asukoht
Planeeritud panduse võimalik asukoht
Planeeritud tugimüri võimalik asukoht




Patarei Merekindluse ehitusprojekti tingmärgid (ehitusluba nr 2212271/23061)

Varem projekteeritud könnitee sõelmekatend
Varem projekteeritud tardkiplaatkatend
Varem projekteeritud soididtee munakivikatend
Varem projekteeritud istutusala
Varem projekteeritud maakividest kaldakindlustus



Planeeritud ala piiri muutmisetepanek ja kunitmine



K-PROJEKT

K-Projekt Aktiaselts
Atri tn 10151 Eesti
tel +372 626 4100
kprojekt@kprojekt.ee

Projekt nimi:
Tallinn, Põhja-Tallinn

Objekti asukoht:
Põhjoonist

Joonise nimi:
K-Pöördust

Faali nimis: K-Projekt Aktiaselts
Koostaja: K-Projekt Aktiaselts
Toö nr: 15191
Möödistatud: 03.2016 (uuendatud 01.2024)

Faali nimi: 15136_DP.dwg
Koostatud: 12.06.2024
Töö nr: 15136
Joonise tähis (nr + leht (lehiti)): 15136
Stadium: DP
Mõõtava: 1:500