

Märkused:

1. Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise sulgemiaegse liiklusskeemiga, tuleb kinnikatta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektil täiendavaid liiklusmärke.
4. Ajutised liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu sulgemise vältel ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
7. Ajutise liikluskorralduse skeemkooskõlastada tee haldajaga.
8. Ajutisest liikluskorraldusest teavitada isikuid, keda sulgemine vahetult puudutab, eelkõigesuletaval alal elavad elanikud ja seal asuvadettevõtted ja asutused.

Lisa märkused:

1. AKÖL: 1156 autot ööpäevas
   Sõiduautod ja pakiautod (%) 96
   Veoautod ja autobussid (%) 4
2. Antud asulavälisel lõigul kehtib statsionaarne kiirusepiirang 60 km/h.

LEPPEMÄRGID

- 30 (351) Ajutine liiklusmärk
- 30 (351#) Ol.olev liiklusmärk
- Ajutise liiklusmärgi post
- Tööala

WAYMARK
Kadaka tee 44a, 12915, Tallinn,
Telefon: +372 5285 852
E-post: Info@waymark.ee

Koostas:	Veronika Lehmus
Kontrollis:	Indrek Vähi

Tellija: TREF Nord AS
Oliver Pajus
tel: +372 5301 3883

Projekti nimetus: ÄMARI KERGLIIKLUSTEE EHITUS

Objekti asukoht: RIIGITEE 11178 ÄMARI KM 2,19 - 2,913, ÄMARI ALEVIK, LÄÄNE-HARJU VALD, HARJU MAAKOND

Joonis: **AJUTISE LIIKLUSKORRALDUSSKEEM**

Kuupäev	21.03.2024
Töö nr:	24_036
Joonis nr: [nr-leht]	VL24036_1-2
Mõõtkava:	
Aluskaart:	Maa-amet 2023