

**Töömahtude tabel****Liitumistaoutluse/tellimuse number**

444487, EPP-861846-1

Sakla seltsimaja,  
Saaremaa vald, Sakla  
seltsimaja Sakla küla  
Saaremaa vald Saare**Objekti nimi ja aadress****Projektkood**LR9085  
IP7260**Projekti nimetus**444487 Sakla, Sakla  
Valjala-Kallemäe fiidri rek**Täiendavad märkused töö mahtudele**

Artikli nimetus	Ühik	Artikkel	IP7260	Kogus kokku
<b>1. Õhuliinid</b>				
<b>1. Õhuliinid</b>				
Materjal: Tõmmits MP õhuliini mastile	tk	B10.011.030	2,00	2,00
Töö: MP õhuliini masti, toe või tõmmitsa paigaldus	tk	B10.011.040	2,00	2,00
Töö: Mastilüliti paigaldus MP õhuliini mastile	tk	B10.011.070	1,00	1,00
Materjal: MP õhukaabel 50 mm <sup>2</sup>	M	B10.041.010	21,00	21,00
Töö: MP õhukaabli paigaldus	M	B10.071.010	21,00	21,00
Materjal: Puitmast KP õhuliinile	tk	B10.081.010	15,00	15,00
Materjal: Tõmmits KP õhuliini mastile	tk	B10.081.030	14,00	14,00
Töö: KP õhuliini masti, toe või tõmmitsa paigaldus	tk	B10.081.040	29,00	29,00
Materjal+Töö: Maandus KP õhuliini mastile	kmp	B10.081.050	1,00	1,00
Materjal+Töö: KP traaversi asendamine	kmp	B10.081.060	12,00	12,00
Materjal+Töö: KP õhulini isolaatorite asendamine	kmp	B10.081.070	1,00	1,00
Töö: KP õhuliini puit- või betoonmasti demontaaž asendamisel	tk	B10.081.100	12,00	12,00
Materjal: KP kaetud juhtmega õhuliin 99 mm <sup>2</sup>	M	B10.131.010	1349,00	1349,00
Töö: KP õhuliini paigaldus	M	B10.141.010	1349,00	1349,00
Töö: KP paljasjuhtmelise õhuliini demontaaž asendamisel	M	B10.141.020	1349,00	1349,00
<b>2. Kaabelliinid</b>				
<b>2. Kaabelliinid</b>				
Materjal: MP maakaabel 25 mm <sup>2</sup>	M	B20.011.020	108,00	108,00
Materjal: MP maakaabel 50 mm <sup>2</sup>	M	B20.011.030	216,00	216,00
Materjal: MP maakaabel 95 mm <sup>2</sup>	M	B20.021.010	34,00	34,00
Materjal: MP maakaabel 120 mm <sup>2</sup>	M	B20.031.010	2076,00	2076,00
Töö: MP maakaabli paigaldus	M	B20.041.010	2434,00	2434,00
Materjal: KP maakaabel 50 mm <sup>2</sup>	M	B20.051.020	606,00	606,00
Materjal: KP maakaabel 120 mm <sup>2</sup>	M	B20.061.010	5,00	5,00
Materjal: KP maakaabel 240 mm <sup>2</sup>	M	B20.071.010	13101,00	13101,00
Töö: KP maakaabli paigaldus	M	B20.081.010	13712,00	13712,00
Materjal: KP jätkumuhv	kmp	B20.081.020	17,00	17,00
Töö: KP jätkumuhvi tegemine	kmp	B20.081.030	17,00	17,00
Materjal: KP otsamuhv	kmp	B20.081.040	23,00	23,00
Töö: KP otsamuhvi tegemine	kmp	B20.081.050	23,00	23,00
Töö: Kaeviku rajamine	M	B20.196.010	11883,00	11883,00
Töö: Kaablitrassi rajamine kinnisel meetodil	M	B20.201.010	1479,00	1479,00
Materjal: Kaablikaitsetoru	M	B20.201.020	20961,00	20961,00

Materjal+Töö: Asfaltkatte taastamine	M2	B20.201.030	29,00	29,00
Materjal+Töö: Killustik-, kruus- või freesasfaltkatte taastamine	M2	B20.201.040	124,00	124,00
Materjal+Töö: Moodul-, muna-, uni- või tänavakivi taastamine	M2	B20.201.050	11,00	11,00

### 3. Muud ülekanaliinide rajatised

#### 3. Muud ülekanaliinide rajatised

Materjal: JK	tk	B30.021.005	5,00	5,00
Töö: JK paigaldus	tk	B30.021.030	5,00	5,00
Materjal: KP harukilp	tk	B30.041.010	2,00	2,00
Töö: KP harukilbi paigaldus	tk	B30.041.020	2,00	2,00

### 4. KP liinilülitid

#### 4. KP liinilülitid

Materjal: Kaugjuhtimisega mastivõimsuslüliti või lahutaja KP õhuliinile	kmp	B40.031.010	1,00	1,00
Töö: Kaugjuhtimisega mastivõimsuslüliti või lahutaja paigaldus KP õhuliinile	kmp	B40.031.020	1,00	1,00

### 5. Trafod

#### 5. Trafod

Materjal: ≤160 kVA jõutrafo	tk	B60.011.010	2,00	2,00
Töö: ≤160 kVA jõutrafo paigaldus	tk	B60.011.020	7,00	7,00

### 6. Alajaamad

#### 6. Alajaamad

Töö: Mastalajaama demontaaž asendamisel	tk	B70.011.050	7,00	7,00
Materjal: 250 kVA komplektalajaam	tk	B70.021.010	2,00	2,00
Töö: 250 kVA komplektalajaama paigaldus	tk	B70.021.020	2,00	2,00
Materjal: 1-sektsiooniline üle 250 kVA komplektalajaam või 1-sektsiooniline KP jaotuspunkt	tk	B70.031.010	5,00	5,00
Töö: 1-sektsioonilise üle 250 kVA komplektalajaama või 1-sektsioonilise KP jaotuspunkti paigaldus	tk	B70.031.020	5,00	5,00

### 7. Mõõteseadmed

#### 7. Mõõteseadmed

Materjal: Arvesti	tk	B90.011.010	9,00	9,00
Töö: Arvesti paigaldamine või olemasoleva ümbertõstmise	tk	B90.011.020	11,00	11,00
Materjal: 1 arvesti kohaga LK/MK vundamendil	tk	B90.021.040	5,00	5,00
Töö: LK/MK paigaldus vundamendil	tk	B90.021.080	6,00	6,00
Töö: Kontsentraatori paigaldus või ümbertõstmise	tk	B90.021.130	4,00	4,00

### 8. Muud tööd

#### 8. Muud tööd

Demontaažtöö: MP õhuliini puit-/betoonmasti demontaaž	tk	B99.011.010	24,00	24,00
Demontaažtöö: KP õhuliini puit-/betoonmasti demontaaž	tk	B99.011.020	128,00	128,00
Demontaažtöö: MP õhuliini puit-/betoonmasti demontaaž	tk	B99.011.030	2,00	2,00
Demontaažtöö: KP õhuliini puit-/betoonmasti demontaaž	tk	B99.011.040	20,00	20,00
Demontaažtöö: MP õhuliini demontaaž	M	B99.011.050	1361,00	1361,00
Demontaažtöö: KP õhuliini demontaaž	M	B99.011.060	11219,00	11219,00
Demontaažtöö: ≤160 kVA jõutrafo demontaaž	tk	B99.011.110	7,00	7,00
Demontaažtöö: LK/MK demontaaž	tk	B99.011.160	5,00	5,00
Demontaažtöö: Arvesti demontaaž	tk	B99.011.180	5,00	5,00
Materjal+Töö: Ajutise toite tagamine	kmp	B99.011.190	1,00	1,00