

Saatja: Vesmaco OÜ <info@vesmaco.ee>

Saadetud: 12.09.2025 10:49

Adressaat: Erti Suurtalu <erti.suurtalu@paasteamet.ee>

Koopia: Päästeamet <info@paasteamet.ee>

Teema: Fwd: Päring täiendavate selgituste saamiseks siseministri 18.02.2021. a määrus nr. 10 kohta

Manused: image001.png

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Täname Teid varasemate selgituste eest seoses tuletõrjevee mahutite projekteerimise ja kasutamise nõuetega.

Palume täiendavat infot selle kohta, kuidas Päästeamet kontrollib määruse nr 10 (,Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“) täitmist objektidel:

- Kuidas kontrollib Päästeamet objektil, et rajatud tuletõrjemahutid vastavad määruse nr 10 nõuetele?
- Millistele dokumentidele või arvutustele tugineb Päästeamet kooskõlastuse või kinnituse andmisel?
- Kas on olemas kindel kord või juhend, mille alusel määratakse mahuti vastavus nõutud tehnilistele tingimustele?
- Kas Päästeamet viib läbi ka kohapealseid kontrolle või toimub hindamine ainult projektdokumentatsiooni põhjal?


Soovime oma töös tugineda ametlikule ja üheselt mõistetavale informatsioonile, mistõttu oleks teiepoolne vastus meile väga oluline.

Vesmaco OÜ

t: +372 6418-550

e: info@vesmaco.ee w: vesmaco.ee

a: [Katusepapi 6, 11412 Tallinn](#)



----- Пересылаемое сообщение -----

От: Erti Suurtalu <Erti.Suurtalu@rescue.ee>

Дата: Ср, 6 нояб. 2024 г. в 14:10

Тема: Päring täiendavate selgituste saamiseks siseministri 18.02.2021. a määrus nr. 10 kohta

Кому: jevgeni@vesmaco.ee <jevgeni@vesmaco.ee>

Tere

Teie poolt saadetud kirjas palusite Päästeametil selgitada ning täpsustada Tuleohutuse seaduses, Määruses nr. 10 ("Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord") ning määruses nr. 8 ("Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile esitatavad nõuded") sätestatud nõudeid seoses tuletõrjesüsteemide projekteerimise eeskirjadega. Eelkõige palusite selgitada nõudeid maa-aluste survestamata tehislake veeallikate, nimelt maa-aluste survestamata tehislake tuletõrjeveemahutite, projekteerimisele ning tootmisele.

Vastused Teie küsimustele on esitatud küsimuste loetelu järjekorras iga küsimuse järel:

1. kas maa-aluste survestamata tehislake veeallikate (tehislake tuletõrjeveemahutite) tootja kasuliku veekoguse määramisel peaks eelkõige juhinduma määruse nr. 10 lisa 1 joonise 3 nõuetest, kus minimaalseks kõrguseks imisõelast on määratletud 500 mm?

Vastus:

Määruse nr 10 lisa 1 joonisel 3 esitatud lahenduse järgimine võimaldab lihtsustatud ja eraldi arvutusi teostamata tagada päästetehnikaga välja pumbatava vee nõutud koguses häireteta kasutamist. Imisõelast 500 mm veesamba tagamine vähendab vee pumpamisel sõela avade kohal tekkiva veekeerise kaudu õhu sattumist pumbasüsteemi. Õhu sattumisega pumpa saab häiritud pumba poolt vee omastamine ja väljutamine. Veestammast sõela kohal on võimalik vähendada tootja poolt koostatud terviklahendusega, mis tagab pumba häireteta töö nõutud vee koguse kättesaamiseks mahutist.

2. kas Päästeamet saab esitada standardis EVS 812-6:2012+A1+A2 ning määruse nr. 10, Lisa 1, p. 17 mainitud "spetsiaalset madala vee imisõela või muid veevõtulahendusi" konstruktsiooni nõuded ning kirjelduse?

Vastus:

Päästeamet kui riiklik järelevalve asutus ei koosta madala vee imisõelale konstruktsiooni nõudeid ja kirjeldusi. Kuna madala vee imisõela tehnilisi lahendusi võib olla mitmeid, sõltuvalt tootja poolt koostatud juhiste, siis nende kasutamine veereservuaaris peab tagama veevõtukohale ettenähtud veevooluhulga ja vajaliku veekoguse

3. kas maa-aluste survestatamata tehislake veeallikate (tehislake tuletõrjeveemahutite) tootja võib juhinduda üksnes oma arusaamast spetsiaalse imisõela konstruktsioonist ning järelikult - tuletõrjeveemahuti efektiivse mahu arvutamise metoodikast?

Vastus:

Päästeamet ei soovita juhinduda üksnes oma arusaamast. Mõistlik on siiski koostada/projekteerida veevõtukohast nõutud vee vooluhulga ja -koguse tagamiseks terviklik tehniline lahendus, mille aluseks on erinevate kasutatavate komponentide standardiseeritud või eraldi arvutatud andmed.

4. kas määruse nr. 10 Lisa 1 p.20 nimetatud nõue kehtib mis tahes suuruse ja mahuga tuletõrjeveemahutitele, mis kuuluvad kinnise survestatamata veeallikate kategooriasse?

Vastus:

Redel on ettenähtud mahutist välja saamiseks ja see on hädavajalik sõltumata mahuti suurusest. Kahjuks on olnud traagilisi juhtumeid, mis on seotud veevõtukohtade ja -mahutitega kus väljapääsu võimalus puudus.

Lugupidamisega,

Erti Suurtalu

ohutusjärelevalve osakond

ekspert

mob: +372 5656 8103

Erti.Suurtalu@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Kevade 10 | 79529 Rapla

www.rescue.ee

<http://www.facebook.com/paasteamet>

