PVC 1250N De160
3x240+35Cu KPL242327. L= 6+4405+3m

L=117m
Paigaldussügavus 1,2m

27,315KM

Paigaldada jatkumuhv 1

Raadatav ala 25m2

Raadatav ala 17m2

PVC 750N De160
3x240+35Cu KPL242327. L= 6+4405+3m

L=407m
Paigaldussügavus 1,0m

Raadatav ala 5m2

Tulla alla mastist M64 maakaabliga
3x240+35Cu KPL242327

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 1kV2 1kV2 — Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus
- Olemasolev mp kaabel
- Olemasolev kp kaabel
- Olemasolev mp õhuliin
- Olemasolev kp õhuliin
- S — Olemasolev sidetrass
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud puurimis kaevik
- Läbimine kinnisel meetodil
- Demonteeritav õhuliin
- Raadatav ala

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7327.
2. Kaablite ja elektrisadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustöödе algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
kaitsetorus.

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA (VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik tagada pealt-poolt ristumise gabariite või trassivaldaja nõusolekul)



RISTUMINE PEALTPOOLT



Haljasala katte taastamine



HALJASALA ALL
mehhaniline lahtine kaeve, (üks kaabel kaevikus ja torus)



Kruuskatte taastamine



Tellija:	Elektrilevi OÜ	Aadress:	Päevalille 2-2 , Ülenurme Tartumaa, 61714
		MTR:	TEL002388
		Reg nr:	12688881
		Telefon:	56890611
		e-mail:	andres.koppel@stromtec.ee
Töö nimetus:	Läätsa Mõntu ja Sõrve f rek 2. etapp, Saaremaa vald, Saare maakond IP7327, Tööprojekt	Projekteerija:	Andres Koppel
Joonise nimetus:	asendiplaan	Kuupäev:	08.10.2024
		Töö nr:	24-140
		Joon nr:	001
		Mõõtkava:	M1:500 A1