



#### Märkused:

1. Ühikuta mõõdud on meetrites
2. Teemulde nõlvus 1:1,5
3. Peale puitaimestiku kändude juurimist mulde alusele anda ühtlane tõus 4% ristmiku keskmise suunas
4. Vajadusel kavandada tagasipööramiskohale vee äravoolukraavid
5. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sademete äravool. Kruuskatte kalle tagasipööramiskoha keskmest servade poole 4%

Tööde mahud ja materjalide vajadus			
Jrk nr	Töö nimetus	Maht	Ühik
1	Geotekstiili NGS 4 paigaldamine	608	m <sup>2</sup>
2	Kandevkihi ehitamine fr. 0-63, pos 4, h=20cm	122	m <sup>3</sup>
3	Kulumiskihi ehitamine fr. 0-32, pos 6, h=10cm	56	m <sup>3</sup>



Tulika 19  
10613 Tallinn  
tel. 6528408  
tel. 5070951  
maajavesi@maajavesi.ee

MATER reg.nr.MPO008-00  
MTR reg.nr.EP10033667-0001

Töö number:  
**221410**

Tellijä:  
Riigimetsa Majandamise Keskus

Autor:  
J.Käsk

Vast.spets:  
H.D.Ots

Objekt:  
Muzako teed

Joonise nimi:  
Tagasipööramiskoht TP-I

Joonis 8 Leht 1/1 Mõõt 1:500 Kuup. 01.2023