



Tellija:	Riigimetsa Majandamise Keskus	Projekt nr:		PH2301		Koostas: Merle Kurvits	
Aadress:	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond	Dokument nr:		EK-8-801		03.04.2024	
		Stadium:		TP		v03	
Objekt:	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine						

MAHUARUANNE					
1	Lammutus	Möötühik (m³; tk; m²; t; tund;kompl)	Kogus	Ühiku hind	Kokku maksumus
1.01.	Vaatetorni, lõkkekoha, parkla lammutustööd	kompl	1,000	0,00	-
1.02.	Lammutusprahi utiliseerimine-17 01 01-betoon	t	33,000	0,00	-
1.03.	Lammutusprahi utiliseerimine- 17 02 01 puit	m³	22,000	0,00	-
1.04.	Lammutusprahi utiliseerimine- 17 04 05 raud ja teras	t	1,000	0,00	-
2	Vaatetorn	Möötühik (m³; tk; m²; t; tund;kompl)	Kogus	Ühiku hind	Kokku maksumus
2.01.	Vundamendi rajamise ehitustööd	kompl	1,000	0,00	-
2.02.	Süvendi kaeved, täited, tihendamine, töö	kompl	1,000	0,00	-
2.03.	Vundamendi betoonkonstruktsioonid	m³	48,720	0,00	-
2.04.	Täitematerjal (killustik, kruus)	m³	85,000	0,00	-
2.05.	Sarrusteras	t	1,100	0,00	-
2.06.	Sarrusvõrk	m²	183,000	0,00	-
2.07.	Teraskonstruktsioonide paigaldustööd	kompl	1,000	0,00	-
2.08.	Teraskonstruktsioonid	t	50,320	0,00	-
2.09.	Trepikonstruktsioonide paigaldustööd	kompl	1,000	0,00	-
2.10.	Trepikonstruktsioonid (astmed, piirded, mademed)	kompl	10,000	0,00	-
2.11.	Terasrestid (põrandad)	m²	112,000	0,00	-
2.12.	Puitkonstruktsioonide paigaldustööd (katus)	kompl	1,000	0,00	-



Tellija:	Riigimetsa Majandamise Keskus	Projekt nr:		PH2301		Koostas: Merle Kurvits	
Aadress:	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond	Dokument nr:		EK-8-801			03.04.2024
		Stadium:		TP			v03
Objekt:	Harimäe vaatetorni ja lõkkekohta rekonstrueerimine						

MAHUARUANNE

1	Lammutus	Möötüühik (m³; tk; m²; t; tund;kompl)	Kogus	Ühiku hind	Kokku maksumus
2.13.	Puitkonstruktsioonid (katus)	m³	1,550	0,00	-
2.14.	Vineer (katus)	m²	55,820	0,00	-
2.15.	Profiilplekk (katus)	m²	55,820	0,00	-
2.16.	Puitkonstruktsioonide paigaldustööd (dekoratsioonid, piirded)	kompl	1,000	0,00	-
2.17.	Puitkonstruktsioonid (dekoratsioonid, piirded)	m³	8,100	0,00	-
2.18.	Terrassilaudis	m²	103,000	0,00	-
2.19.	Pingid 1	tk	3,000	0,00	-
2.20.	Pingid 2	tk	3,000	0,00	-
2.21.	Ohutuspiirde ja ohutusinfoaluse ehitustööd	kompl	1,000	0,00	-
2.22.	Ohutuspiirde konstruktsioonid	kompl	6,500	0,00	-
2.23.	Ohutusinfoalus	kompl	1,000	0,00	-
2.24.	Pinnase tasandustööd	kompl	1,000	0,00	-
2.25.	Looduskivist aste	tk	1,000	0,00	-
2.26.	Kruuskate	m²	10,500	0,00	-
2.27.	Piksekaitse paigaldustööd	kompl	1,000	0,00	-
2.28.	Piksekaitse väljaehitamise materjalid	kompl	1,000	0,00	-
3	Lõkkekoht	Möötüühik (m³; tk; m²; t; tund;kompl)	Kogus	Ühiku hind	Kokku maksumus



Tellijä:	Riigimetsa Majandamise Keskus	Projekt nr:		PH2301		Koostas: Merle Kurvits	
Aadress:	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond	Dokument nr:		EK-8-801			03.04.2024
		Stadium:		TP			v03
Objekt:	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine						

MAHUARUANNE

1	Lammutus	Möötüühik (m³; tk; m²; t; tund;kompl)	Kogus	Ühiku hind	Kokku maksumus
3.01.	Vundamentide süvendite kaeved, täited, tihendamine, töö	kompl	1,000	0,00	-
3.02.	Lõkkekoha uute väikerajatiste paigaldamise ehitustööd	kompl	5,000	0,00	-
3.03.	Laud-pinkidega katusealune	kompl	1,000	0,00	-
3.04.	Tulease	kompl	1,000	0,00	-
3.05.	Laud	kompl	1,000	0,00	-
3.06.	Istepink 1 seljatoeta	kompl	3,000	0,00	-
3.07.	Istepink 2 sejatoega	kompl	2,000	0,00	-
3.08.	Ol.oleva käimla dekoreerimine (töö)	kompl	1,000	0,00	-
3.09.	Puitprussid	m³	0,200	0,00	-
3.10.	Pinnase tasandustööd	kompl	1,000	0,00	-
3.11.	Kruuskate	m²	55,000	0,00	-
4	Parkla	Möötüühik (m³; tk; m²; t; tund;kompl)	Kogus	Ühiku hind	Kokku maksumus
4.01.	Parklaala kaeved, täited, tihendamine, töö	kompl	1,000	0,00	-
4.02.	Infotahvel kaheosaline	kompl	1,000	0,00	-
4.03.	Parklapiire	kompl	12,000	0,00	-
4.04.	1xLiiklusmärgi post + 2xLiiklusmärk II suurusgrupp	kompl	2,000	0,00	-
4.05.	Pinnase tasandustööd	kompl	1,000	0,00	-
4.06.	Kruuskate 120mm	m²	192,000	0,00	-



Tellija:	Riigimetsa Majandamise Keskus	Projekt nr:		PH2301		Koostas: Merle Kurvits	
Aadress:	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond	Dokument nr:		EK-8-801			03.04.2024
		Stadium:		TP			v03
Objekt:	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine						

4/4

MAHUARUANNE					
1	Lammutus	Mõõtühik (m³; tk; m²; t; tund;kompl)	Kogus	Ühiku hind	Kokku maksumus
4.06.	Kruuskate 200mm	m²	48,000	0,00	-