Kopli
37301:002:0046

Laurimaa
43301:001:0497

Sigala
71401:001:2056

Dem: 10 kV õhuliin
AS-35; L= 172 m (trass)
AJ "Kirikuküla" - M33

DEM. tühi mast
9 (puit)
+ tugi

DEM. mast
8 (puit)
+ tõmmits

DEM. mast
6 (puit)
+ tõmmits

DEM. mast
153 (RB)
+ tugi

DEM. mast
1 (puit)
+ tugi

Dem: 0,4 kV õhuliin
4x25; L= 69 m (trass)
M1 - M8

DEM. mast
7 (puit)
+ tugi

Dem. AJ "Kirikuküla" (KTPN)
Trafo:

DEM. mast
5 (puit)
+ tõmmits

Dem: 0,4 kV õhuliin
4x25; L= 248 m (trass)
AJ "Kirikuküla" - M6

DEM. mast
4 (puit)

1 (tarbija)

24,77

2 (tarbija)

DEM. mast
2 (puit)

DEM. mast
3 (puit)
+ tõmmits

Proj. tarbija 0,4 kV õhuliin:
EX 4x95
Tarbija M1-M4
L= 100 m (trass)

28,64

3 (tarbija)

4 (tarbija)

Proj. tarbija 0,4 kV õhuliin:
MPLtarbija1; EX 4x95
Tarbija M1-M7
L= 165 m (trass)

39,51

5 (tarbija)

34,34

7 (tarbija)

Proj. 0,4 kV maakaablid:
MPLtarbija1; AL 4x240 mm²
(LK222083 - Tarbija Ok.)
L= 100/120 m (trass/kaabel)

PEØ160; 750N; L= 100 m
- sõgavusel 1,0 m sõidutee ja kraavi all.

Proj. komplektalajaam
AJ14845 (KA)630 tüüp 1)
Trafo: 250 kVA (uus)
KPS: B-skeem (kaugjuhitav)
Kõrgusmärk: 17,90

1. LK222083 (lehmalaut)
2. LK222084 (sigala)

Proj. liitumisklibid
1. LK222083 (lehmalaut)
LPK: 3x125 A, ol.olev arvesti
2. LK222084 (sigala)
LPK: 3x250 A, ol.olev arvesti
Klipidele ühine maandus, pot. ring.
Maandus ühendada KAJ maandusega.
Klipide teeninduskülg alajaama poole.

Ol.olev liitumisklp 32955LK ja jaotusklp.
Demonteerida arvestussüsteem (arvesti tõsta ringi
uude LK-sse, voolutrafod JK lattidelt demonteerida).
Klp jätta tarbijale.

Proj. 0,4 kV tarbija maakaabel;
AL 4x120 mm²
(LK222084 - ol.olev klp)
L= 119/130 m (trass/kaabel)

PEØ160; 450N; L= 119 m
- sõgavusel 0,7 m.

DEM. mast
160 (RB)
+ tugi

Dem. AJ "Kirikuküla sigala" (KTPN)
Trafo: 400 kVA (TM-400)

Proj. 0,4 kV maakaablid:
1. MPL411580; AL 4x240 mm²
(AJ14845 F3 - LK222083)
L= 5/10 m (trass/kaabel)
Toru 1: PEØ110; 450N; L= 5 m
- sõgavusel 0,7 m toru pealt.
2. MPL411581; AL 4x240 mm²
(AJ14845 F1 - LK222084)
L= 5/10 m (trass/kaabel)
Toru 1: PEØ110; 450N; L= 5 m
- sõgavusel 0,7 m toru pealt.

37301:002:0101
Sigala

37301:002:0412
Kirikuküla laut

Edasi vt.
Leht 5

750N; L= 2x 106 m
,0 m.

Projekt:	Karu-Kärla 10 kV liini rekonstrueerimine, II ETAPP Kärla-Kirikuküla ja Kärla alevik, Saaremaa vald, Saare maakond		Tellija:	Elektrilevi OÜ	
Joonis:	Asendiplaan		Joonise nr:	IP6322-1	
DRAFTIT DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231035 Sõnajala 3, 50412 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	Mikk Reiter Tel. 5348 2352	Mõõtkava	1:500	Leht / Lehti
			Staadium	Tööprojekt	6 / 15