

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON JA TÖÖDE MAHUD

Tabel 1. Materjalide spetsifikatsioon

Pos nr.	Nimetus	Tüüp	Ühik	Kogus	Märkused
1	2	3	4	5	6
	Leedvalgusti (ülekäigurada)	Vizulo Micro Martin 35 W 5700 K L11	kompl	2	Valgustid tellida koos zhaga pistikuga
	Leedvalgusti (Kõnnitee)	Vizulo Micro Martin 11 W 3000 K L22	kompl	3	Valgustid tellida koos zhaga pistikuga
1.	Kooniline metallmast maapealse kõrgusega 6 m		tk	5	
2.	Raudbetoonjalus 6 m metallmastile		tk	5	
3.	Kaitsekumm 6 m metallmastile		tk	5	
4.	Mastisene ühendusklemmikomplekt	N: SV 15.06	kompl	5	
5.	Kordusmaandus		kompl	2	
6.	Alumiiniumjuhtmetega 1 kV jõukaabel: • Juhi materjal Al 4x16 mm ² • Nimipinge U ₀ /U=0,6/1 kV	N: AXPK 4G16	m	130	
7.	Klemmid maakaabli ühendamiseks rippkeerdkaabliga		kompl	2	
8.	Kaablikaitse karbik postile		kompl	2	
9.	Termokahanevad sõrmikud • Al 4x16 mm ² • nimipinge U ₀ /U=0,6/1 kV		kompl	10	
10.	Topeltseinaga kaablikaitsetoru: • välisläbimõõt 75 mm		m	105	Kinnisel meetodil 12,5 m
11.	Kaablihoiatuslint		m	93	
12.	Liiv või sõelutud kruus		m ³	9	kaablitoru ümber

Tabel 2. Tööde mahud

Pos nr.	Kirjeldus	Ühik	Maht	Märkused
1	2	3	4	5
1.	Ettevalmistustööd (ehitusplatsi piirdestamine, ette valmistamine, ohutusplakatite paigaldamine, vajal. väljalülituste tellimine ja võrguühenduste taastamine)	obj	1	
2.	Mahamärkimine	obj	1	
3.	Kaabli trassi kaevamine, kaeviku tagasitäitmine ja tihendamine	m	93	
4.	Maakaabli paigaldamine koos kaitsetoruga lahtisesse kaevikusse	m	93	

5.	Maakaabli paigaldamine kinnisel meetodil	m	13	
6.	0,4 kV maakaablile termokahanevate sõrmikute paigaldus	tk	10	
7.	Konsoolita valgustuse metallmasti (h =6 m), jalandi, valgustite ning mastisiseste ühenduste montaaž	tk	5	
8.	Kordusmaanduse rajamine	tk	2	
9.	Kontrolltoimingud ja ehitusdokumentatsioon, sh: <ul style="list-style-type: none">• Teostusmõõdistused ja teostusjoonised;• Elektrotehnilised kontrollmõõtmised ja aruanne;• Elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon;• Elektripaigaldise kasutuselevõtu audit;• Võrgu- ja kilpide skeemid;• Seadmete ja paigaldiste kasutusjuhendid ja garantiidokumendid;• Valgustehnilised kontrollmõõtmised ja aruanne (vajadus täpsustada Tellijaga);	obj	1	

MÄRKUSED

- 1) Muud vajalikud seadmed ja materjalid arvestab töövõtja.
- 2) Kõik tellitavad seadmed ja materjalid kooskõlastada eelnevalt Tellija esindajaga.
- 3) Enne lõpliku hinnapakumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõiki vajalikke materjale, sh ka materjale, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde nõuetekohaseks teostamiseks ning süsteemi(de) normaalseks ja pikaajaliseks tööks ning funktsioneerimiseks pärast väljaehitusteid.