

HOONE


Nurgapunktide koordinaadid - Telje ristumised!

Punkt	x	y
A	6570 216, 24	610 205, 48
B	6570 232, 73	610 198, 27
C	6570 247, 17	610 231, 25
D	6570 230, 68	610 238, 46

PVC TELK

Nurgapunktide koordinaadid - Telgi välisnurgad!

Punkt	x	y
E	6570 192, 85	610 202, 41
F	6570 197, 66	610 213, 40
G	6570 188, 50	610 217, 41
H	6570 183, 69	610 206, 41



Tingmärgid:

- Projekteeritav hoone 18,4m x 36,4m
- Lisaks kavandatud PVC telk 10x12m
- Olemasolev vare
- Kinnistu piir
- Ligipääs kinnistule
- Ligipääsu tee (Karja põik tn)
- Asfaltplats 1709,3m²
- Haljasala
- Istutatavad puud (püramiid tamm)
- Istutatavad põõsad (elupuud)
- Olemasolev elektrimaakaabelliin
- Kavandatud elektrikapp - LIITUMINE
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Projekteeritav veetrass
- Projekteeritav kanalisatsioonitrass
- Projekteeritav elektrimaakaabelliin
- Gaasimahuti 9,2m³ Maa-alune
- Prügikonteinerid
- H=2m Paneelaed RAL7016 - 232,75jm
- Likvideeritavad objektid
- Parkimine 9tk + 2tk = 11tk
- Lipumastid 3tk

Andmed: Kinnistu

Tunnus:	79101:017:0026
Sihtotstarve:	Tootmismaa 100%
Krundi pindala:	18427m²
Ehitisealune pind (hoone):	679,1m²
Ehitisealune pind (telk)	120m²
Täisehituse %:	4,3%

Andmed: Hoone

Korruisus:	1 (2.k osaliselt)
Hoone kõrgus:	7,7m maapinnast
Hoone pikkus:	36,4m
Hoone laius:	18,4m
Hoone kubatuur:	4886,2m³
Katusekalle:	3°
Tulepüsivus:	TP3

MÄRKUS: Põrandanull vajadusel täpsustada!

KOOSKÕLASTATUD OLEMASOLEVAD TEHNOVÕRGUD

Tehnovõrk	Valdaja	Ametnik	Allkiri	Kuupäev
Vesi ja kanalisats.	AS Tapa Vesi	A Arumägi	kooskõlastatud	15.10.2024

Objekt:		Tootmishoone ehitusprojekt		Töö nr:	25092024	
		Karja põik 6, Tapa linn, Lääne-Virumaa		Mõõtkava:	1/500	
Tellija:	LV Mehhatroonika OÜ	Joonis:	Asendiplaan	Kuupäev:	25.09.2024	
					Staadium:	EP
Vastutav arhitekt:	Tiiu Lepasaar				Leht:	AR-6-03
Arhitekt:	Hendrik Lindre					

OÜ Nowap Projekt / Valgevase 11-4, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10414 / tel: +372 56454774 email: tiuu@nowaprojekt.ee
MTR EEP001025