

Olemasolev laadija - tõsta ümber uude asukohta

- Mark: Wallbox Supernova 60 (tõstetakse 180kWni)
 - Gabariidid 2000 x 453 x 714
 - Paigaldada uued toitekaablid võimsuse tõstmiseks
- Projekteeritud maakaablid torus
- Nr: MPL4.1...MPL4.4
 - 4x(NNY-O 1x240, L_{KAABEL}=10m, L_{TRASS}=5m)
 - NNY-O 1x95, L_{KAABEL}=10m, L_{TRASS}=5m
 - 1x(Ø160mm, 750N, L_{TORU}=8m, L_{TRASS}=5m)
 - Sügavus: asfaltkate all min 1,0m

- Projekteeritud liiklusemärgid

- Mark: 545e
- Paigaldada postile, post paigaldada pinnasesse

Projekteeritud laadija

- Mark: Wallbox Supernova 150 (180kW)
 - Gabariidid 2000 x 453 x 714
 - Paigaldada laadimispesadega parkimiskohtade poole
- Projekteeritud maakaablid torus
- Nr: MPL2.1...MPL2.4
 - 4x(NNY-O 1x240, L_{KAABEL}=7.5m, L_{TRASS}=3m)
 - NNY-O 1x95, L_{KAABEL}=7.5m, L_{TRASS}=3m
 - 1x(Ø160mm, 750N, L_{TORU}=5m, L_{TRASS}=3m)
 - Sügavus: asfaltkate all min 1,0m

Kaablitrass tänavakivi all

- Kaablid paigaldada 750N torusse
- Trassid: 3 + 7 m
- Teostada lahtise kaevega, taastada tänavakivi sillutis

Projekteeritud 0,4kV maakaablid torus

- Nr: MPL1ja MPL2
- 2x(AXPK4G300, L_{KAABEL}=74m, L_{TRASS}=66m)
- 2x(Ø160mm, 450N, L_{TORU}=70m, L_{TRASS}=66m)
- Sügavus: min 0.7m (korrigeeritud toru)
- Paigaldada avatud meetodil

Olemasolev liitumiskilp

- Nr: LK232534
- Kõrgusmärk: Ol.olevast maapinnast 0,3m

Olemasolevad parkimiskohad

- Märgistada Ignitis EV laadija tähisega 4 kohta

Projekteeritud vahekilp

- Nr: EV-JK
- Kõrgusmärk: Ol.olevast maapinnast 0,3m
- Võimalusel kasutada olemasolev kaabliatoru

Ettevaatust - ristumine trassiga

- Ristumise kohas kaevata käsitsi
- Vajadusel kutsuda kohale trassi valdaja esindaja

MÄRKUSED:

- PAIGALDADA UUS KILP EV-JK ASENDIPLAANIL MÄÄRATUD KOHTA.
- PAIGALDADA LIITUMISKILBIST "LK232534" MP KAABlid 2x AXPk 4G300 UUE KILBINI "EV-JK".
- PAIGALDADA UUS ELEKTRIAUTODE LAADIJA WALLBOX SUPERNOVA 150. TOIDE VÕTTA KILBIST EV-JK OLEMASOLEV LAADIJA TÕSTA ÜMBER UUDE ASUKOHTA.
- KAABLITE PAIGALDAMISEL TEISTE TEHNORAJATISTE KAITSETSOONIDES LÄHTUDA TEHNORAJATISE KAITSEVÕÖNDIS TEGUTSEMISE KORRAST.
- EHITUSTÖÖDE TEOSTAJA PEAB EHITAMISEGA KAASNEVATE VEOSTE VEDAMISEL KINDLUSTAMA SÕIDUKITE REHVIDE PUHTUSE JA VÄLTIMA PINNASE, TOLMU, VEE, EHITUSPRAHI NING MUU MATERJALI KANDUMISE VÄLJAPOOLE SULGEMISE ALA PIIRI.
- PROJEKT ON KOOSTATUD GEOALUSELE TÖÖ NR. 11816-26 (GEODEESIA 24 OÜ 10.03.2025)

TINGMÄRGID

- Xw1 Projekteeritud maakaablid torus (X-kaablite arv trassis)
- Projekteeritud 1250N kaablikaitsetoru (kinniselmeetodil)
- Projekteeritud vahekilp
- Projekteeritud elektriauto laadija
- Projekteeritud elektriauto laadija kaitsepost
- Projekteeritud elektriauto laadija vundament
- Projekteeritud parkimiskoha märgistus
- Projekteeritud liiklusemärgid postile
- Projekteeritud tänavakivi kõvakate

Geoaluse koostaja:	Töö nr:	Koordinaadid: L-Est97	Kõrgus: EH2000	Möödamise KP:
Projekt:	Ignitis Eesti laadimistaristu projekteerimine Tallinna mnt 50a, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond			Tellijä: Ignitis Eesti OÜ
Joonis:	Asendiplaan			Joonise nr: EL-4-01
	Projekteeris	M. Pertelson	26.03.2026	Möötkava 1:250 Leht Lehti
	Kontrollis	M. Pertelson	26.03.2026	
	asendiplaan	RPC2605_TP_EL-4-01_Asendiplaan		
Stadium TP			1	1