

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
------------	----------------------	----------	------	----------	----------

Ehituse töödemaad, Rannu kõnnitee

KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
10201	Proovivõtt ja katsetamine	kogusumma	1.00		
10202	Load, kindlustused	kogusumma	1.00		
10203	Infotahvliid	kogusumma	1.00		
10204	Tööpiirkonna korrashoid	kogusumma	1.00		
10210	Ajutised tööd	kogusumma	1.00		
10211	Tööde mõõdistamine, märkimistööd, teostusjoonised	kogusumma	1.00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
20101	Ettevalmistustööd	kogusumma	1.00		
20301	Liiklusmärgi eemaldamine koos postiga (osade märkide taaskasutus)	tk	25.00		
20313	Äärekivide lammutamine	m	36.00		
20208	Üksikpuu likvideerimine koos kändu juurimisega	tk	27.00		
20201	Heki likvideerimine koos juurimisega	jm	44.00		
20209	Puude võra piiramine (noorendusloikus, oluline tagasilõikus) (ca 420jm)	tk	52.00		
20321	Metalliaia koos kivistidega eemaldamine, sh postivundamendid	jm	10.00		
20329	Sillutiskivi eemaldamine ja ladustamine objektis hilisemaks kasutamiseks	m2	53.00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
30101	Kasvupinnase eemaldamine H=kesk 0,25m	m ³	807.00		
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine ja utiliseerimine	m ³	625.00		
30402	Täitematerjal	m ³	492.00		
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine	m ²	3431.00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
40101	Olemasoleva AB katendi lammutamine/freesimine	m2	208.00		
	Kõnnitee, tüüp 1				
43002	AC8 surf h=5cm (täisgraniit)	m ²	2271.00		
40501	Killustikalus h=20cm	m ²	2532.00		
41204	Dreenkiht h=20cm	m ²	2874.00		

		Sõidutee (mahasõidud olemasoleval tekonstruktsioonil), tüüp 2			
43002		AC16 surf h=7cm (täisgraniit)	m ²	524.00	
40501		Killustikalus h=20cm	m ²	606.00	
		Sõidutee (mahasõidud), tüüp 3			
43002		AC16 surf h=7cm (täisgraniit)	m ²	117.00	
40501		Killustikalus h=25cm	m ²	128.00	
41204		Dreenkiht h=20cm	m ²	142.00	
		Taastatav kivisillutis:			
43002		Olemasolev sillutiskivi h=6(8)cm	m ²	59.00	
40502		Sõelmed (sängituskiht) h=3cm	m ²	59.00	
40501		Killustikalus h=22cm	m ²	58.00	
41204		Dreenkiht h=20cm	m ²	57.00	
		Taastatav asfaltkate:			
43002		AC16 surf h=7cm (täisgraniit)	m ²	8.00	
40501		Killustikalus h=25cm	m ²	8.00	
41204		Dreenkiht h=20cm	m ²	7.00	
		Muud teega seotud osad:			
44501		Peenarde kindlustamine h=7cm	m ²	121.00	
42001		Kruntimine sh vuukide kruntimine	kogusumma	1.00	
45001a		Kõnnitee betoonäärekivi (8x20x100cm)	m	10.00	
45001b		Kõnnitee betoonäärekivi taastaval osal (8x20x100cm)	m	16.00	
45001c		Sõidutee betoonäärekivi (15x30x80cm)	m	61.00	
			Summa kantud kokkuvõttesse		

KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
70109a	Liiklusmärgid (ilma postita) 0 suurusgrupp	tk	18.00		
70109b	Liiklusmärgid (ilma postita) I suurusgrupp	tk	7.00		
70108	Liiklusmärgi postid koos vundamendiga	tk	6.00		
70103	Olemasoleva liiklusmärgi monteerimine	tk	2.00		
70202	Teemärgistus termovaluplastikuga	m ²	26.00		
70401	Põrkepiire H1W3 (karpprofiil)	m	438.00		
70404	Põrkepiirde mahaviigu terminal 4m	tk	1.00		
70405	Põrkepiirde otsaelement (toru koos punane-valge ilmastikukindel kleebis)	tk	13.00		
70410	Jalakäijarinnatis	m	170.00		
70503	Helkur põrkepiirdel	tk	20.00		
70501	Tähispost (kollane helkur)	tk	10.00		

70901	Ajutine liikluskorraldus	kogusumma	1.00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
	Sadevesi:				
80601	Sademeveetoru, SN16, PP, d=110mm. Paigaldamine kinnisel meetodil.	m	12.00		
80802	Restkaev PE 400/315 malmluuk 12t, settepesa 70l	tk	1.00		
50503	Sademeveetoru otsa ja restkaevu ümbruse kindlustamine, munakivid tsementmört	m ²	2.00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
90201a	Muru kasvualuse rajamine, seemene külvamine ja planeerimine, h=10cm	m ²	2248.00		
90201b	Muru kasvualus taastaval osal, seemene külvamine ja planeerimine, h=10cm	m ²	318.00		
90201c	Kasvumuld h=25cm rajamine ja puukoore multš h=6cm	m ²	8.00		
93003	Pink	tk	1.00		
93001	Prügikast	tk	1.00		
93004	Olemasoleva pingi ja prügikasti ümber paigaldamine uude asukohta, pingialuse sillutise ja äärekivide eemaldamine ning katmine kasvumulla ja muruseemnega	kogusumma	1.00		
90501	Istikud, kasvumuld, multš, püsilillepeenra rajamine	m ²	9.00		
91507a	Puitaia ehitamine h=1,7m, vertikaalsed lipid	m	103.00		
91507a	Metalliaia ehitamine h=2m, 3d keevispaneel, sh autovärava postid	m	10.00		
91505	Autovärava ehitamine (liugvärav 4m)	tk	1.00		
91506	Jalgvärava ehitamine	tk	1.00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

Märkused:

Mahutabelit lugeda koos projektdokumentatsiooniga!

Väljakaev ja täite mahud võivad muutuda.

Puude kaitsmine, muinsuskaitse- ning keskkonnaametnike väljakutsumise tööd on arvestatud välisvalgustuse projektk