


Torustiku paigaldamine ristumisel ol.ol. elektri- või sidekaabliga





Märkus : kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihiga
ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga

Torustiku paigaldamine paralleelsel kulgemisel ol.ol. elektri-või sidekaabliga



Märkus : kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihiga
ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga

MUUDATUS NR	KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS

Projekeerija: **OJAVESKI OÜ REG. KOOD. 17016086**			Tellija: **Põlva Vesi AS**	Töö nr: **2026-020**	Kuupäev: **19.10 2026**	Staadium: **TP**
				Tähis:	Leht:	Lehti kokku:
Objekt: **Värska mnt 9 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunkti projekteerimine**				**VK-5-02**	**2**	**3**
Vastutav spets:	**K.Kartau**	**/digiallkiri/**	Joonis: **Kaablite toestamine**		Mõõtkava:	
Projekteeris:	**K.Kartau**	**/digiallkiri/**				
Kontrollis:	**M.Võru**	**/digiallkiri/**				
Projekteeris:						