



Märkused (projekti nimi v aadress, erisoodid jne):

Ahja kultuurimaja väliskanaliseatsioon ja drenaaž

Pos	NIMETUS	MATERJAL	MÕÕT / mm	HULK/tk
1	Kest	PE	1000	1
2	Teeninduskaev	PE	655	1
3	Luuk (vali sobiv)	D600 teleskoopiline plastluuk		1
4	Pumba kiirliitejalg	AISI304	DN50	1
5	Pump	Unilift AP50B.50.08.1V (GRUNDFOS)		1
6	Survetoru	AISI304	DN50	1
7	Tagasilöögiklapp	GGG	DN50	1
8	Kuulkraan	GGG	2"	1
9	Väljundtoru	PE	63	1
10	Sisendtoru	PE	160	1
11	Kaabli läbiviik	PE	63	1
12	Ventilatsioonitoru	PE	110	1
13	Taseme juhtimine	Ujukid 3 tk - käivitus, seiskamine, alarm		
Juhtkilp		Juhtkilp lokaalseks juhtimiseks		
Kogumaht		1500 l		
Töömaht		max 1100 l		

Täidetud tellimisvorm edastage meile e-posti vahendusel. Brauserina soovime kasutada Google Chrome

Enne ärasaatmist palun kontrollige oma valikuid.

11/26/25 Date	Engin	Signature	Sheets	KOMPAKTPUMPLA "Walter" D1000 Tellimisleht	
eCCUA		Mass		Number	RV

All rights reserved to Eccua Pro OÜ