

**TOOTMISHOONE EHTUSPROJEKT**  
**LOOVÄLJA TEE 8, LIIVAMÄE KÜLA, JÕELÄHTME VALD, HARJUMAA**  
**VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VÄLISVÕRKUDE PÕHIPROJEKT**

Töö nr. 2133VKVV

02.02.2023

**PÕHILISTE SEADMETE JA MATERJALIDE LOETELU**

NR.	TÄHISTUS	NIMETUS	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
		<b>Kinnistuväline veevarustus (V1)</b>			
	PE PN10 de110	Veevarustuse survetoru	1	jm	
	TH 110	Maapealne teleskoopne, soojustatud tuletõrjehüdrant dn100, , hüdrandiivit koos alusega, abimaterjali jm.	1	kmp	
		PE EI.keevis kolmik 110/110	1	kmp	
		Abimaterjalid		kmp	
		<b>Kinnistusisene reoveekanaliseatsioon (K11)</b>			
	de160	Plastist kanalisatsioonitoru	5	jm	PVC SN8
	PE de63 PN10	Survekanalisatsioonitorustik	12	jm	
	400/315	Teleskoopne kanalisatsiooni kontrollkaev Ø400/315 malmkaanega (40t)	1	tk/kmp	
	P-1	PE plastist id700 kompaktne silindriline reoveekanal. pumpla H=2600, malmkaan, Pump P-1 ja P-2, Q=2,3 l/s H=2,0bar; sulgarmatuur RV dn50 (AISI316), alarmseadeblokiga (valgus-ja helisignaali).	1	tk	N: IWS Grupp AS
		Abimaterjalid		kmp	
		<b>Kinnistusisene sademeveekanaliseatsioon (K21)</b>			
	de200	Plastist sademevee kanalisatsioonitoru	61	jm	PP, SN8
	de250	Plastist sademevee kanalisatsioonitoru	50	jm	PP, SN8
K21-1	560/500	Teleskoopne kanalisatsiooni kontrollkaev Ø560/500 malmkaanega (40t), setteosa 0,6m	1	tk	
K21-2	800/500	Teleskoopne kanalisatsiooni kontrollkaev Ø560/500 kandilise restkaanega (40t), setteosa 0,6m	1	tk	
K21-3	560/500	Teleskoopne kanalisatsiooni kontrollkaev Ø560/500 malmkaanega (40t), setteosa 0,6m	1	tk	

Kui joonistel kujutatud tööde tegemiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjale, kuuluvad need töövõtu sisse.

K21-4	560/500	Teleskoopne kanalisatsiooni kontrollkaev Ø560/500 malmkaanega (40t), setteosa 0,6m	1	tk	
K21-5	560/500	Teleskoopne kanalisatsiooni kontrollkaev Ø560/500 restkaanega (40t), setteosa 0,6m	1	tk	
K21-6	560/500	Teleskoopne kanalisatsiooni kontrollkaev Ø560/500 malmkaanega (40t), setteosa 0,6m	1	tk	
K21-7	560/500	Teleskoopne kanalisatsiooni kontrollkaev Ø560/500 malmkaanega (40t), setteosa 0,6m	1	tk	
	RK 560/500	Teleskoopne PE plastist sadeveekanalise restkaev Ø560/500, settepalliga 300l, kandilise restkaanega 40t. ISO SVK 800	3	tk	
	PVK 250	Proovivõtukaev Ø400	1	kmp	n:Fertil AS
	ENS 30 LM	I klassi klaasplastist õlipüüdur koos liivapüüduriga, õli-bensiini taseme kontrollseadmega; teeniduspüstik; hoolduskaev; malmkaaned (40t)	1	kompl.	n:Fertil AS
		Plastist sademevee kogumismahuti 10m <sup>3</sup> , läbivoolne, komplektse tarbevee rõhutõstepumba 3,0 m <sup>3</sup> /h, H=4,0 ja automaatikaga	1	kompl.	
	XPS 300	Koormustaluv soojustusplaat XPS Styrofoam 300 SL 100mm	190	m <sup>2</sup>	
		Abimaterjalid		kmp	
		<b>Kinnistusesisene veevarustus (V11)</b>			
	PE PN10 de63	Veevarustuse survetoru	3	jm	
	PE PN16 de32	Veevarustuse survetoru	22	jm	
		Hülsstoru plastist d100	3	jm	
		Abimaterjalid		kmp	