

## EHITUSTÖÖDE MAHUD

<i>Nimetus</i>	<i>Ühik</i>	<i>Kogus</i>
Merekaabli paigaldamine	m	5 180
Kaitsetorude 3x D160mm paigaldamine kinnisel meetodil, sh mikrotorustik 1x4		173
Kaitsetorude 3x D160x140mm paigaldamine lahtisel meetodil kaevisesse	m	1 492
Mikrotorustiku 1x4 paigaldamine lahtisel meetodil kaevisesse	m	890
Mikrotorustiku 1x4 paigaldamine olemasolevasse kaablikanalisse	m	25
110kV XLPE ühesooneline kaabli sissetõmbamine PE 140mm torusse	m	5 055
Otsamuhvi konstruktsioonide paigaldamine Orissaare AJ-s	tk	1
110kV kaabli siirdemuhvi tegemine	tk	6
110kV kaabli otsamuhvi tegemine	tk	6
110kV kaabliliini ühendamine lahtis L174A Orissaare AJ-s	tk	1
110kV kaabliliini ühendamine mastil nr 16	tk	1
FO kaabli puhumine mikrotorustikku	m	1 790
FO kaabli paigaldamine hoones	m	60
FO kaabli jätkumuhvi paigaldamine	tk	2
FO kaabli jaotuspaneeli montaaž olemasolevas seadmekapis	tk	1
FO kaabli kiu keevitus jätkumuhvis, jaotuspaneelis	kiud	192
Demontaažitööd - L174A õhulin mastide 16 - 48 vahel (vt. Demontaaži tabel)	objekt	1
Võsa/puude eemaldamine trassil	m <sup>2</sup>	1 295
Maastiku/katete taastamine	m <sup>2</sup>	1 800