KAITSETORUGA KAABEL



- TAASTATAV PEALISKIHT (ASFALT,KRUUSKATE, SILLUTIS, MULD VÕI MURUKAMAR)
- TAGASITÄIDE KOHAPEALSEST PINNASEST
- KOLLANE VENIV HOIATUSLINT
- TÄIDE KIVIVABAST (KRUUSA-)* PINNASEST,
- KAITSETORU
- KAABEL

*KRUUSAKS LUGEDA PINNAS, MIS EI SISALDA KUNI 10 mm SUURUSI KIVE ÜLE 50 %

12201:001:0907
Linnu tee T3

12201:001:0371
13111 Kauksi-Vasknarva tee

12201:001:0754
Linnu tee 15

12201:001:1057
Iisaku metskond 163

AHXAMK-W3X120 KPL28706
AXPK4x120 MPL42681

AXPK 4G25

M1

A

bet.kiv.

Tänavavalgustusekilp
TVJK1

Alajaam Linnu tee:(Jõhvi)

0,4kV õhuliin Linnu tee AJ F1

MPL444762 AXPK4G50
Kaablitrass L=8m, kaabel L=11m
Kaitsetorus:
-haljasalal Ø110, 750N, L=8m

Liitumiskilp LK239005
3x20A, PLC
-ukse avamise suund- tee poole

TINGMÄRGID

- projekteeritav 0,4 kV kaabel kaitsetorus
- projekteeritav liitumiskilp
- projekteeritav maanduskontuur
- olemasolev 0,4 kV õhuliin
- olemasolev 20 kV kaabelliin
- olemasolev 0,4 kV kaabelliin
- olemasolev tänavavalgustuse kilp

Wew Geodeesia, 10.11.2025

Projekt:	Tänavavalgustuse elektrivõrguga liitumine 13111 Kauksi-Vasknarva tee, Uusküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	Tellija:	ELEKTRILEVI OÜ
Joonis:	Asendiplaan	Töö nr:	LC4560
		Joonise nr:	EL-4-01
CONNECTO AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee	Projekteeris: Irina Massejeva 15.03.2026 Kontrollis: Priit Müürsepp	Mõõtkava: 1:250	Leht / Lehti
		Staadium: Tööprojekt	1 / 1