

Materjalide kokkuvõte

Töö: Survekanalisatsioon	Projektijuht: M. Juursalu	Töö nr: 1358
Paide mnt 2, Pärnu linn, Pärnu linn	Vastutav spetsialist: L-L. Juursalu	Kuupäev: 2026 august
Osa: VKV		

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
Survekanalisatsioon							
1.	Survekanalisatsioonitoru PE100-RC	De63	276	jm			
2.	Hülsstoru SN16, A-tugevus	De160	238	jm			
3.	Kanalisatsioonitoru PVC SN8	De160	4,8	jm			
4.	Elektrikeevis põlv	De63	6	tk			
5.	Elektrikeevismuhv	De63	3	tk			
6.	Elekterkeevis otsakork	De63	1	tk			
7.	PE otstega siiber, spindlipikendus, kape	DN50	1	tk			
8.	Soojustusplaat	100mm	1,2x2,8	m ²			
9.	Läbiviigusadul 560 PE-le	560/160	1	tk			
Taastamine							
1.	Asfaldi taastamine Lembitu tn-l		64	m ²			
2.							

1. Loetletud on põhilised materjalid, kõik vajalikud materjalid, mis loetelust puuduvad, kuuluvad töövõtu sisse (killustik, täiteliiv jne)
2. Töövõja kohustus on enne lepingu sõlmimist ja materjalide tellimist kontrollida materjalide koguseid.