

Riigihanke selgitava dokumendi lisa 1
Tehniline kirjeldus

PAAKKONTEINERI ERAKORRALISED REMONTTÖÖD

1. Riigihanke objektiks on ühe paakkonteineri (tootja: WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ“ SPÓŁKA KOMANDYTOWA; kood: 4789, raami number: 5450-16) erakorraliste remonttööde (edaspidi tööd) tellimine paakkonteineri avariieelse olukorra taastamiseks. Eduka pakkuja kohustuseks on tagada paakkonteineri transport paakkonteineri asukohast Haapsalus tööde teostamise asukohta ja tagasi.
2. Edukas pakkuja on kohustatud teostama tööd maksimaalselt 3 kuu jooksul lepingu sõlmimisest arvates.
3. Pakkujal peavad tööde teostamiseks olema kõik vajalikud seadmed ja vahendid, kvalifitseeritud kompetentne personal ning kogemus vastavat laadi tööde teostamisel. Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki keskkonna- ning heakorranõudeid.
4. Pakkumuse esitamiseks on ettevõtja kohustatud tulema konteineri asukohta Haapsalu päästekomandos (Tallinna mnt 85, Uuemõisa alevik) ning tutvuma avariilise paakkonteineriga ning vajalike tööde ning nende mahtudega.
 - 4.1 Paakkonteineriga tutvumise aeg tuleb kokku leppida haldusosakonna päästevarustuse ekspert Ott Lagemaaga (+372 5308 3974, ott.lagema@paasteamet.ee).
 - 4.2 Juhul kui paakkonteineriga tutvumise käigus tuvastab ettevõtja tööd, mida ei ole punktis 5 nimetatud, siis on ettevõtja kohustatud sellest hankijat teavitama kas kohtumisel paakkonteineri juures või läbi riigihangete registri. Selliselt on hankijal võimalus vajadusel tehnilist kirjeldust muuta ning kohustuslike tööde nimekirja laiendada.
5. Hankija on kaardistanud järgmised kohustuslikult teostamist vajavad tööd:
 - 5.1 veepaagi kontroll, pragude avastamine ning remont, lekete kontroll;
 - 5.2 diiselmootori üldine kontroll ja vigade likvideerimine;
 - 5.3 jahutusvedeliku radiaatori raami remont või vahetus;
 - 5.4 konteineri alusraami kontroll ja vajadusel remont;
 - 5.5 vaheraamide kontroll ja vajadusel remont;
 - 5.6 veepumba kinnituste kontroll ja vajadusel remont;
 - 5.7 veepumba toimimise katsetus ja vajadusel remont;
 - 5.8 riiulite konstruktsioonide kontroll ja vajadusel remont;
 - 5.9 päästevarustuse kinnituste kontroll ja vajadusel remont või vahetus;
 - 5.10 liikuvate detailide kontroll ja vajadusel remont;
 - 5.11 elektrikilpide kontroll ja vajadusel nende vahetus koos kande kinnitustega;
 - 5.12 elektrisüsteemi kontroll ja vajadusel remont;
 - 5.13 konteineri raami ja kerepindade värvi kontroll ja värvkatte taastamine;
 - 5.14 konteineri üldise hoolduse teostamine vastavalt tootja poolsete juhiste järgi.
6. Juhul kui punktis 5 nimetatud tööde teostamise käigus ilmnevad varjatud puudused ja teostamist vajavad lisatööd, mida ei ole kirjeldatud punktis 5, peab edukas pakkuja sellest hankijat enne tööde teostamist teavitama. Lisatööde tellimiseks esitab edukas pakkuja hankijale lisatööde hinnapakkumise ning hankijal on õigus otsustada, kas lisatööd tellida või mitte. Lisatööde tellimise täpne regulatsioon on toodud lepingu projektis.
7. Tööde teostamisel kasutatavad varuosad.

- 7.1 Tööde käigus vahetatavad paakkonteineri varuosad peavad vastama punktis 1 nimetatud paakkonteineri tootja tehnilistele nõudmistele ehk olema originaalvaruosad.
 - 7.2 Juhul kui edukaks osutuval pakkujal ei ole võimalik hankida originaalvaruosi, on lubatud järelturu uute varuosade (B-varuosad) kasutamine.
 - 7.3 Tööde teostamiseks kasutatavad varuosad peavad olema uued ja defektideta.
8. Lepingu partner annab töödele ja tööde käigus asendatud paakkonteineri osadele garantii 12 (kaksteist) kalendrikuud alates vastava töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest hankija ja eduka pakkuja poolt. Nimetatud garantiiga on hõlmatud kõik töödes ja paakkonteineri asendatud osadel garantiitähtajal ilmnunud puudused. Lepingu partner on kohustatud garantiiajal omal kulul kõrvaldama kõik tööde teostamise või teostamata jätmise tulemusena paakkonteineril esinevad puudused hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul hankija kontaktisiku pretensiooni esitamisest arvates. Kui 5 tööpäeva jooksul ei ole võimalik varuosasid hankida või töid teostada, peab täitja esitama hiljemalt 5 tööpäeva jooksul puuduste kõrvaldamise ajakava.