

Materjalide kokkuvõte

Töö: Veevarustus ja kanalisatsioon. Lihula mnt 1, 1b, 1c, 1d. Audru alevik, Pärnu linn.	Töö nr: 2519
Vastutav spetsialist: L-L. Juursalu	Kuupäev: 21.03.2026

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8

Kinnistu Lihula mnt 1 kanalisatsioon

1.	Kanalisatsiooni isevoolne toru PVC SN8	De160	18	jm			
2.	Survekanalitoru PE PN6	De63	6	jm			
3.	Pumpla Siim, pump Q=1,5l/s, H=3,0m	D800	1	kompl.			
4.	Üleminek malm-PVC	DN250	2	tk			
5.	Kaev PP, rennpõhi, teleskoop.	D400/315	2	kompl.			

Taastamine Lihula mnt 1 kinnistul

1.	Freesasfaltkatend		60	m ²			
----	-------------------	--	----	----------------	--	--	--

1. Loetletud on põhilised materjalid, kõik vajalikud materjalid, mis loetelust puuduvad, kuuluvad töövõtu sisse.
2. Töövõta kohustus on enne lepingu sõlmimist ja materjalide tellimist kontrollida materjalide koguseid.